



GRAĐEVNO PROJEKTNI ZAVOD
za projektiranje, konzalting i inženjering
dioničko društvo

Ulica Đure Šporera 8, HR-51000 Rijeka, **OIB:** 01788637246
IBAN: HR4024020061100388357 (Erste&Steiermarkische bank d.d.)

tel: +385 51 333 298, fax: +385 51 333 298
email: gpz@gpz.hr, web: www.gpz.hr

INVESTITOR: **OPĆINA OMIŠALJ**
Prikešte 13, 51513 OMIŠALJ
OIB: 72908368249

ZAHVAT U PROSTORU:

REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE VEČJA U OMIŠLJU

LOKACIJA: k.č. 564/1 i druge, sve k.o. OMIŠALJ-NJIVICE
NAZIV PROJEKTA: IDEJNI PROJEKT
MAPA 1/1
BROJ PROJEKTA : IP_196/21

IZRAĐIVAČ: **GPZ d.d.**
Đure Šporera 8, 51000 Rijeka
OIB: 01788637246
tel./fax.: 051 333 298
www.gpz.hr

PROJEKTANT:

Martin Brnelić, mag.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva G-5859

IZRAĐIVAČ GEODETSKE PODLOGE

Adrijan Jadro, dipl.ing.geod
Ovlašteni inženjer geodezije GEO-924
GEODETSKI ZAVOD RIJEKA d.o.o.
Rijeka, Ulica dr. Frana Kresnika 33

DIREKTOR: **Seno Pajević, dipl. oec.**

DATUM: **Rijeka, studeni 2021. godine**

INVESTITOR: **OPĆINA OMIŠALJ**
Prikešte 13, 51513 OMIŠALJ
OIB: 72908368249

ZAHVAT U PROSTORU: **REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE VEČJA U OMIŠLJU**

NAZIV PROJEKTA: **IDEJNI PROJEKT**

POPIS MAPA PROJEKTA, PROJEKTANATA I SURADNIKA:

IDEJNI PROJEKT

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: **_196/21**

GLAVNI PROJEKTANT: **Martin Brnelić, mag.ing.aedif.**

MAPA 1: **GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROMETNE POVRŠINE, OBORINSKA ODVODNJA**

IZRAĐEN POD BR. **IP_196/21**

„GPZ“ d.d. Rijeka, Đure Šporera 8

Martin Brnelić, mag.ing.aedif., projektant – ovlašteni inženjer građevinarstva G-5859

Davor Pavušek, struč.spec.ing.aedif., suradnik

Ema Blažina, mag.ing.aedif., suradnik

Damir Došen, geom., suradnik

ELABORAT:

GEODETSKA PODLOGA ZA GRAĐEVINE I ZAHVATE U PROSTORU

Adrijan Jadro, dipl.ing.geod

Ovlašteni inženjer geodezije GEO-924

GEODETSKI ZAVOD RIJEKA d.o.o.

1.	OPĆI DIO	5
1.1	IZVADAK O SUDSKOJ REGISTRACIJI TVRTKE	6
1.2	RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA	8
1.3	POTVRDA O ČLANSTVU U HKIG	9
1.4	IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI IDEJNOG PROJEKTA SA DOKUMENTOM PROSTORNOG UREĐENJA	10
1.5	GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT STVARNOG STANJA TERENA I POTVRDA UREDA ZA KATASTAR	11
1.6	GEODETSKA SITUACIJA OBUHVATA ZAHVATA	15
1.7	POPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA GRANICE OBUHVATA ZAHVATA U PROSTORU U KOORDINATAMA HTRS 96/TM	18
1.8	POPIS KATASTARSKIH ČESTICA U OBUHVATU ZAHVATA	21
1.9	POPIS POSJEDNIKA I VLASNIKA NEKRETNINA	23
1.10	PRESLIKE POSEBNIH UVJETA I UVJETA PRIKLJUČENJA	35
1.10.1	Obavijest o posebnim uvjetima i uvjetima priključenja	36
1.10.2	PONIKVE VODA d.o.o.	39
1.10.3	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.	40
1.10.4	Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana	43
1.10.5	Ministarstvo unutarnjih poslova	46
1.10.6	Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci 48	
1.10.8	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	49
2.	TEHNIČKI DIO	54
2.1	JEDINSTVENI OPIS ZAHVATA U PROSTORU	55
2.2	TEHNIČKI OPIS	58
2.2.1	OPĆENITO	59
2.2.2	LOKACIJA ZAHVATA U ODNOSU NA PROSTORNO PLANSKU DOKUMENTACIJU	59
2.2.3	POSTOJEĆE STANJE NA LOKACIJI	62
2.2.4	OBUHVAT ZAHVATA U PROSTORU	65
2.2.5	SMJEŠTAJ I NAMJENA GRAĐEVINE	66
2.2.6	UVJETI ZA UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA	66
2.2.7	UVJETI ZA NESMETANI PRISTUP I KRETANJE OSOBAMA SMANJENE POKRETLJIVOSTI	66
2.2.8	NAČIN I UVJETI PRIKLJUČENJA GRAĐEVINA NA PROMETNU POVRŠINU	67
2.2.9	MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ	67
2.2.10	OSTALI UVJETI IZ DOKUMENTACIJE PROSTORNOG UREĐENJA OD UTJECAJA NA ZAHVAT U PROSTORU – OBLIKOVANJE GRAĐEVINE	68
2.2.11	PROTUPOŽARNI ELEMENTI	69
2.2.12	PROMETNO RJEŠENJE	69

2.2.13	OSTALI UVJETI INFRASTRUKTURNE OPREME.....	69
2.2.14	UVJETI VAŽNI ZA PROVEDBU ZAHVATA U PROSTORU	74
3.	NACRTI	75
3.1	SITUACIJA /pregledna/, M.1: 5000	76
3.2	SITUACIJA M. 1:1000.....	77
3.3	SITUACIJA /Obuhvat zahvata i uris građevine na kopiji katastarskog plana/, M. 1:500	78
3.4	SITUACIJA /građevinsko rješenje/, M. 1:500	79
3.5	SITUACIJA /instalacije / M. 1:500.....	80
3.6	SITUACIJA /prometno rješenje/ M. 1:500	81
3.7	UZDUŽNI PROFIL /niveleta prometnice/, M. 1:1000/100	82
3.8	UZDUŽNI PROFIL /oborinska odvodnja/, M. 1:1000/100	83
3.9	NORMALNI PROFIL, MJ. 1:50	84
3.10	POPREČNI PROFILI, M. 1:100	85
3.11	DETALJ KONSTRUKCIJE KOLNIKA, M. 1:10.....	86

INVESTITOR:**OPĆINA OMIŠALJ**
Prikešte 13, 51513 OMIŠALJ
OIB: 72908368249**ZAHVAT U PROSTORU:****REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE VEČJA U OMIŠLJU****NAZIV PROJEKTA:****IDEJNI PROJEKT**

1. OPĆI DIO

Sudski registar - Podaci o poslovnom subjektu - verzija za ispis

Stranica 1 od 2

Nadležni sud

Trgovački sud u Rijeci

MBS

040052535

OIB

01788637246

EUID

HRSR.040052535

Status

Bez postupka

TvrtkaGRAĐEVNO PROJEKTNI ZAVOD za projektiranje, konzalting i inženjering, dioničko društvo
GPZ d. d.**Sjedište/adresa**Rijeka (Grad Rijeka)
Đure Šporera 8**Temeljni kapital**

3.110.400,00 kuna

Pravni oblik

dioničko društvo

Predmet poslovanja

- 74.20 Arhitektonske i inženj. djel. i tehn. savjet.
- 74.83 Tajničke i prevoditeljske djelatnosti
- 74.84 Ostale poslovne djelatnosti, d. n.
- 72.30 Obrada podataka
- 45.12 Pokusno bušenje, sondiranje terena za gradnju
- 45.3 Instalacijski radovi
- 45.4 Završni građevinski radovi
- 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
- * Revizija projektne dokumentacije
- * Informatički inženjering
- * Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi te savjetovanje
- * energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada
- * energetski pregledi građevina
- * izrada projekata za kondicioniranje zraka, hlađenje, projekata sanitarne kontrole i kontrole zagađivanja i projekata akustičnosti
- * projektiranje energetskih instalacija
- * privatna zaštita - tehnička zaštita

Nadzorni odborMladen Briški, OIB: 51213993003 (Prikaži vezane subjekte)
Rijeka, Vladimira Nazora 1

- predsjednik nadzornog odbora

JOSIP PERČIĆ, OIB: 47014665622 (Prikaži vezane subjekte)
Kastav, SPINČIĆI 157https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:29:960537149640::NO:29:P29_SBT_M... 18.2.2020.

Registar - Podaci o poslovnom subjektu - verzija za ispis

Stranica 2 od 2

- član nadzornog
odbora

Zlatko Pavušek, OIB: 27028727023 (Prikaži vezane
subjekte)

Hreljin, Hreljin 232

- zamjenik predsjednika nadzornog odbora

Osobe ovlaštene za zastupanje

Seno Pajević, OIB: 69800528157 (Prikaži vezane subjekte)

Rijeka, Miči Voljak 3

- direktor

- zastupa samostalno i pojedinačno

Pravni odnosi

Osnivački akt:

Odlukom Skupštine društva od 23. lipnja 2014. godine izmijenjen je Statut društva i to čl.8. (djelatnost). Pročišćeni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Statut:

Statut društva usvojen je dana 13. siječnja 1993. godine. Odlukom glavne skupštine usvojen je novi tekst Statuta i usklađen sa Zakonom o trgovačkim društvima dana 04. prosinca 1995. godine.

Odlukom Skupštine od dana 07. listopada 2003. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 30. st. 1. (broj članova nadzornog odbora). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 30. lipnja 2004. godine izmijenjen je Statut u čl. 11. st. 1. temeljni kapital, čl. 14. st. 2. dionice, te se čl. 11. st. 2. briše.

Promjene temeljnog kapitala:

Odlukom Skupštine društva od 30. lipnja 2004. godine temeljni kapital usklađen je sa odredbom čl. 637. Zakona o trgovačkim društvima te sada iznosi 3.110.400,00 kn.

Financijska izvješća

Datum predaje Godina Obračunsko razdoblje Vrsta izvještaja

19.06.2019 2018 01.01.2018 - 31.12.2018 GFI-POD izvještaj

INVESTITOR: **OPĆINA OMIŠALJ**
Prikešte 13, 51513 OMIŠALJ
OIB: 72908368249

ZAHVAT U PROSTORU: **REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE VEČJA U OMIŠLJU**

NAZIV PROJEKTA: **IDEJNI PROJEKT**

Na temelju članka 130. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19 i 98/19) izdaje se:

R J E Š E N J E

kojim se za **projektanta** gore navedene građevine određuje:

1. **Martin Brnelić, mag.ing.aedif.**

Ovim rješenjem se potvrđuje da gore imenovani ispunjava slijedeće uvjete:

- nosi strukovni naziv "ovlašteni inženjer građevinarstva", tj. član je Hrvatske komore inženjera građevinarstva pod rednim brojem G-5859, nije stegovno kažnjavao i protiv njega nije izrečena mjera zabrane obavljanja poslova.
- ima zasnovan radni odnos u GPZ d.d. - Rijeka
- obavlja poslove projektiranja i stručnog nadzora

Direktor :

SENO PAJEVIĆ, dipl.ecc.

KLASA: 102-02/19-02/411
URBROJ: 500-00-19-1
Zagreb, 17. listopada 2019.

Hrvatska komora inženjera građevinarstva na temelju članka 159. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/2009), po zahtjevu koji je podnio Martin Brnelić, mag.ing.aedif., Dražice, Školska 55, izdaje

POTVRDU

- Uvidom u službenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inženjera građevinarstva razvidno je da je Martin Brnelić, mag.ing.aedif., upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, s danom upisa **06.09.2017.** godine, pod rednim brojem **5859**, te je stekao pravo na uporabu strukovnog naziva "**ovlašteni inženjer građevinarstva**", zaposlen u: **GRAĐEVNO PROJEKTI ZAVOD d.d., Rijeka.**
- Uvidom u službenu evidenciju Hrvatske komore inženjera građevinarstva utvrđeno je da imenovan nije stegovno kažnjavan te da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja poslova.
- Ova potvrda se može koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovan član Hrvatske komore inženjera građevinarstva u aktivnom statusu i da nije stegovno kažnjavan.

 REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA	Vrijeme izdavanja:	17.10.2019. 09:58:16
	Izdavatelj certifikata:	CN=HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA, L=ZAGREB, 2.5.4.97=VATHR-65080653676, O=HKIG, C=HR
	Serijski broj:	65080653676.6.37
	Algoritam potpisa:	SHA256withRSA
	Broj zapisa:	2019-685
	Kontrolni broj:	207-128-885
Elektronički pečat:	MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQE4stMemHhlcrtMsgrdwDnJ84aWm0zPgjfG M3X1t76WFzqcCgSASl/yB0312OrIB/g4x12FFotFrPT6SUK/9/tbct000u3QiEBGHswWXdtkhFDTKewqhV PsNOwzX9vpf3y0VSAfl6HDj3WxDEqCV4MfLCGOuMzPrK6yHP7tdvZOMX8LyGShkFjy1FATSau7QdV cRDrM16OeQ3V2C2SEQOZscM+mk+zzYjcLn6sHdTDJgimnOpo6eNY26IZaoaRWyGJG3nFHy2jypFKDf jrhBHB18SCiREJEJvVxzgjXMKDadQz43YwC/MOf6HSoUqUEU3ypJ08v2PLGCHKla430HXUQIDAQAB	
Informacije za provjeru dokumenta:	Elektronički zapisi se čuvaju najviše 3 mjeseca od trenutka generiranja te se u tom roku može izvršiti provjera elektroničkog zapisa uvidom u elektronički zapis kojem se pristupa putem broja zapisa i kontrolnog broja otisnutog u kontrolnom dijelu elektroničkog zapisa, putem Internet adrese https://egrad.hkig.hr/dokumenti-provjera .	

INVESTITOR: **OPĆINA OMIŠALJ**
Prikešte 13, 51513 OMIŠALJ
OIB: 72908368249

ZAHVAT U PROSTORU: **REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE VEČJA U OMIŠLJU**

NAZIV PROJEKTA: **IDEJNI PROJEKT**

Temeljem članka 128 stavak 3. i članka 130. stavak 2. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU (NN RH br. 153/13, 65/17, 39/19 i 98/19) daje se

IZJAVA

da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom

Ovom izjavom potvrđujemo da je **IDEJNI PROJEKT** broj **IP_196/21** **izrađen u GPZ d.d. Rijeka** usklađen sa:


- Prostorni plan uređenja Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 52/07, 33/09, 14/10, 37/11-ispravak, 19/13, 43/14-pročišćeni, 17/15 i 9/17) - PPUO
- Posebnim uvjetima i uvjetima priključenja uvezanim u ovaj projekt
- Važećim zakonskim i podzakonskim aktima (Zakon o gradnji, Zakon o cestama, Zakon o vodama, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama, Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti, Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina i drugi pozitivni propisi.)

Projektanti:
Martin Brnelić, mag.ing.aedif.

Rijeka, studeni 2021. godine.

INVESTITOR:**OPĆINA OMIŠALJ**
Prikešte 13, 51513 OMIŠALJ
OIB: 72908368249**ZAHVAT U PROSTORU:****REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE VEČJA U OMIŠLJU****NAZIV PROJEKTA:****IDEJNI PROJEKT****1.5 GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT STVARNOG STANJA TERENA I
POTVRDA UREDA ZA KATASTAR**


(3 lista)



Adrijan
Jadro

Adrijan Jadro
c=HR, o=HRVATSKA KOMORA
OVLAŠTENIH INŽENJERA
GEODEZIJE,
2.54.97=VATHR-10252280342,
ou=Signature, sn=Jadro,
givenName=Adrijan,
serialNumber=PNOHR-104005
65582, cn=Adrijan Jadro
2021.12.23 14:10:32 +01'00'

 GEODETSKI ZAVOD RIJEKA d.o.o. geodetsko projektiranje i izvođenje		Dr. Frana Kresnika 33, 51000 Rijeka Tel. +385 51 551 344 / Faks +385 51 551 355 E-mail: gzz@gzz.hr www.gzz.hr	
IBAN HR6024020061100387900 OIB 42177896849			
Naziv građevine/zahvata u prostoru:		REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE VEČJA U OMIŠLJU	
Razina razrade projekta:		IDEJNI PROJEKT	
Zajednička oznaka projekta:		IP: 196/21	
Glavni projektant:		Martin Brnelić, mag.ing.aedif. G-5859	
Oznaka geodetske podloge:		445/3-21	
Investitor:		OPĆINA OMIŠALJ, Prikešte 13, 51513 OMIŠALJ, OIB: 72908368249	
Matični broj i ime kat. općine:		315958 / OMIŠALJ-NJIVICE	
Katastarske čestice:		566/2, 566/1, 581/2, 393, 392, 394, 530, 531, 532, 533, 537, 565, 567, 568, 573, 391/2, 391/1, 534/2, 534/1, 531/1, 564/1, 139, 140, 390, 543	
Ime naselja, ulica/trg, kućni broj:		Omišalj, Ulica Večja	
GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA TERENA U POLOŽAJNOM I VISINSKOM SMISLU		Mjerilo: M=1:200, List 1/2 Koordinatni sustav/projekcija: HTRS96/TM, HVRST1 Mjesto i datum izrade: Rijeka, 15.12.2021.	
Odgovorna osoba za obavljanje stručnih geodetskih poslova:		Ovlašteni inženjer geodezije: Adrijan Jadro dipl.ing.geod. GEO-924 Izradio: Adrijan Jadro dipl.ing.geod. GEO-924	
		 Adrijan Jadro dipl.ing.geod. GEO-924 Rijeka	



GEODETSKI ZAVOD RIJEKA GEODETSKI ZAVOD RIJEKA geodetsko projektiranje i izvođenje Dr. Frana Kresnika 33 , 51000 Rijeka Tel. +385 51 551 344 / Faks +385 51 551 355 E-mail: gzzr@gzzr.hr www.gzzr.hr IBAN HR6024020061100387900 OIB 42177896849		
Naziv građevine/zahvata u prostoru:	REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE VEČJA U OMIŠALJU	GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA TERENA U POLOŽAJNOM I VISINSKOM SMISLU
Razina razrade projekta:	IDEJNI PROJEKT	Mjerilo:
Zajednička oznaka projekta:	IP_196/21	M=1:200, List 2/2
Glavni projektant:	Martin Brnelić, mag.ing.aedif. G-5859	Koordinatni sustav/projekcija:
Oznaka geodetske podloge:	445/3-21	HTRS96/TM, HVRST1
Investitor:	OPĆINA OMIŠALJ, Prikešte 13, 51513 OMIŠALJ, OIB: 72908368249	Mjesto i datum izrade:
Matični broj i ime kat. općine:	315958 / OMIŠALJ-NJIVICE	Rijeka, 15.12.2021.
Katastarske čestice:	566/2, 566/1, 581/2, 393, 392, 394, 530, 531, 532, 533, 537, 565, 567, 568, 573, 391/2, 391/1, 534/2, 534/1, 581/1, 584/1, 139, 140, 380, 543	Odgovorna osoba za obavljanje stručnih geodetskih poslova:
Ime naselja, ulica/trg, kućni broj:	Omišalj, Ulica Večja	Ovlašteni inženjer geodezije:
		Adrijan Jadro dipl.ing.geod. GEO-924
		Izdado:
		Adrijan Jadro dipl.ing.geod. GEO-924





REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR RIJEKA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA KRK

KLASA: 932-04/21-01/12
URBROJ: 541-19-06/9-21-2
KRK, 20.12.2021.

Odjel za katastar nekretnina Krk, temeljem odredbe čl. 160. St. 1. Toč. 5., Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (Narodne novine br. 112/2018), a u vezi čl. 70. Stavka 2. Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13, 20/17 i 39/19) rješavajući po zahtjevu Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o., Frana Kresnika 33, 51000 Rijeka, izdaje:

POTVRDU

Potvrđuje se da je izrađen elaborat nove katastarske izmjere za dio područja katastarske općine Omišalj-Njivice temeljem Odluke o katastarskoj izmjeri na području općine Omišalj za katastarsku općinu Omišalj i dio katastarske općine Miholjice Klasa: 931-04/07-04/40, Urbroj: 541-04-01/3-08/24 od 18. ožujka 2008. godine.

Elaborat katastarske izmjere izrađen od strane geodetskog izvoditelja - Geodetski zavod Rijeka d.o.o. pregledan je od strane katastarskog ureda te je temeljem podataka istog s datumom 24.04.2017. godine započet postupak izlaganja na javni uvid podataka nove katastarske izmjere s istovremenim postupkom obnove zemljišne knjige.

Podaci nove katastarske izmjere za k.č. 566/1, 566/2, 581/2, 392, 393, 394, 530, 531, 532, 533, 537, 565, 567, 568, 573, 391/1, 391/2, 534/1, 534/2, 581/1, 564/1, 139, 140, 543 k.o. Omišalj-Njivice su izloženi na javni uvid i utvrđeno je vlasništvo.

Podaci nove katastarske izmjere za k.č. 390 k.o. Omišalj-Njivice nisu izloženi na javni uvid i nije utvrđeno vlasništvo.

Ova potvrda se izdaje u svrhu ishodovanja građevinske/lokacijske dozvole te se u druge svrhe ne smije koristiti.

Službena osoba:

Mojca Čavar, dipl.ing.geod
voditeljica odjela

Dostaviti:

1. GEODETSKI ZAVOD RIJEKA, FRANA KRESNIKA 33, 51000 RIJEKA, HRVATSKA
2. PISMOHRANA



Naziv izdavatelja
dokumenta

Zajednički
informatički sustav

Naziv izdavatelja
certifikata

Fina RDC-TDU 2015, Financijska agencija, HR

Vrijeme izdavanja
dokumenta

20.12.2021 13:53

Serijski broj
certifikata

297663142697150655329936208192763014551

Algoritam potpisa

RSA

Kontrolni broj

Z133470609c0d5baa

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na internet adresi <https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument> unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Državna geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Napomene

-

INVESTITOR: **OPĆINA OMIŠALJ**
Prikešte 13, 51513 OMIŠALJ
OIB: 72908368249

ZAHVAT U PROSTORU: **REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE VEČJA U OMIŠLJU**

NAZIV PROJEKTA: **IDEJNI PROJEKT**

1.6 GEODETSKA SITUACIJA OBUHVATA ZAHVATA

(2 lista)



Adrijan
Jadro

Adrijan Jadro
c=HR, o=HRVATSKA KOMORA
OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE,
2.5.4.97-VATHR-10252280242,
ou=Signature, sn=Jadro,
givenName=Adrijan,
serialNumber=PNOHR-10400565582,
cn=Adrijan Jadro,
2021.12.23 14:10:57 +01'00'



GEODETSKI ZAVOD RIJEKA d.o.o.
geodetsko projektiranje i izvođenje

Dr. Frana Kresnika 33, 51000 Rijeka
Tel. +385 51 551 344 / Faks +385 51 551 355
E-mail: gzz@gzz.hr
www.gzz.hr
IBAN HR6024020061100387900
OIB 42177896849

Naziv građevine/zahvata u prostoru:		REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE VEČJA U OMIŠLIJU		GEODETSKA SITUACIJA OBUHVATA ZAHVATA U PROSTORU	
Razina razrade projekta:		IDEJNI PROJEKT		Mjerilo:	
Zajednička oznaka projekta:		IP_196/21		Koordinatni sustav/projekcija:	
Glavni projektant:		Martin Brnelić, mag.ing.aedif. G-5859		Mjesto i datum izrade:	
Oznaka geodetske podloge:		445/3-21		Rijeka, 15.12.2021.	
Investitor:		OPĆINA OMIŠALJ, Prikešte 13, 51513 OMIŠALJ, OIB: 72908368249		Odgovorna osoba za obavljanje stručnih geodetskih poslova:	
Matični broj i ime kat. općine:		315958 / OMIŠALJ-NJIVICE		Ovlašteni inženjer geodezije:	
Katastarske čestice:		566/2, 566/1, 581/2, 393, 392, 394, 530, 531, 532, 533, 537, 565, 567, 568, 573, 391/2, 391/1, 534/2, 534/1, 581/1, 564/1, 139, 140, 390, 543		Adrijan Jadro dipl.ing.geod. GEO-924	
Ime naselja, ulica/trg, kućni broj:		Omišalj, Ulica Večja		Izdado:	
				Adrijan Jadro dipl.ing.geod. GEO-924	





GEODETSKI ZAVOD RIJEKA GEODETSKI ZAVOD RIJEKA geodetsko projektiranje i izvođenje Dr. Frana Kresnika 33 , 51000 Rijeka Tel. +385 51 551 344 / Faks +385 51 551 355 E-mail: gzz@gzr.hr www.gzr.hr IBAN HR6024020061100387900 OIB 42177896849		GEODETSKA SITUACIJA OBUHVATA ZAHVATA U PROSTORU	
Naziv građevine/zahvata u prostoru:	REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE VEČJA U OMIŠLIJU	Mjerilo:	M=1:200, List 2/2
Razina razrade projekta:	IDEJNI PROJEKT	Koordinatni sustav/projekcija:	HTRS96/TM, HVRST1
Zajednička oznaka projekta:	IP_196/21	Mjesto i datum izrade:	Rijeka, 15.12.2021.
Glavni projektant:	Martin Brnelić, mag.ing.aedif. G-5859	Odgovorna osoba za obavljanje stručnih geodetskih poslova:	Adrijan Jadro dipl.ing.geod. GEO-924
Oznaka geodetske podloge:	445/3-21	Ovlašteni inženjer geodezije:	Adrijan Jadro dipl.ing.geod. GEO-924
Investitor:	OPĆINA OMIŠALJ, Prikešte 13, 51513 OMIŠALJ, OIB: 72908368249	Izradio:	Adrijan Jadro dipl.ing.geod. GEO-924
Matični broj i ime kat. općine:	315958 / OMIŠALJ-NJIVICE	Adrijan Jadro dipl.ing.geod. Ovlašteni inženjer geodezije GEODETSKI ZAVOD RIJEKA d.o.o. Rijeka Geo 924	
Katastarske čestice:	566/2, 566/1, 581/2, 393, 392, 394, 530, 531, 532, 533, 537, 565, 567, 508, 573, 391/2, 391/1, 534/2, 534/1, 581/1, 584/1, 139, 140, 390, 543		
Ime naselja, ulica/trg, kućni broj:	Omišalj, Ulica Večja		

INVESTITOR:**OPĆINA OMIŠALJ**
Prikešte 13, 51513 OMIŠALJ
OIB: 72908368249**ZAHVAT U PROSTORU: REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE VEČJA U OMIŠLJU****NAZIV PROJEKTA:****IDEJNI PROJEKT****1.7 POPIS KOORDINATA LOMNIH TOČKA GRANICE OBUHVATA ZAHVATA U
PROSTORU U KOORDINATAMA HTRS 96/TM**

(2 lista)

Popis koordinata lomnih točaka obuhvata zahvata

Broj točke	E koordinata HTRS/TM (m)	N koordinata HTRS/TM (m)
1	347046.45	5010532.34
2	347046.41	5010526.19
3	347043.78	5010513.83
4	347045.47	5010509.92
5	347047.06	5010509.29
6	347046.65	5010500.97
7	347047.54	5010492.75
8	347058.23	5010494.74
9	347057.38	5010500.98
10	347057.78	5010507.31
11	347058.31	5010511.08
12	347060.36	5010522.79
13	347061.81	5010532.86
14	347062.17	5010537.53
15	347062.69	5010543.00
16	347063.25	5010553.18
17	347063.37	5010564.24
18	347063.42	5010572.41
19	347063.08	5010587.01
20	347079.89	5010592.51
21	347076.63	5010600.72
22	347060.81	5010596.47
23	347056.81	5010603.37
24	347048.80	5010613.59
25	347027.78	5010637.43
26	346989.11	5010681.27
27	346978.28	5010671.67
28	346980.65	5010667.05
29	346982.73	5010663.50
30	346984.30	5010660.55
31	346982.94	5010659.77
32	346987.55	5010645.59
33	346994.01	5010647.15
34	346996.47	5010640.94
35	346999.01	5010635.84
36	347006.35	5010638.00
37	347010.22	5010639.19
38	347031.22	5010615.88

Broj točke	E koordinata HTRS/TM (m)	N koordinata HTRS/TM (m)
39	347032.35	5010612.37
40	347035.35	5010612.32
41	347039.99	5010607.27
42	347044.26	5010601.91
43	347048.04	5010596.20
44	347051.03	5010590.05
45	347052.75	5010583.43
46	347053.59	5010576.63
47	347053.96	5010569.79
48	347053.90	5010559.51
49	347053.27	5010545.82
50	347052.00	5010532.18

Odgovorna osoba za obavljanje stručnih geodetskih poslova:

ovlašteni inženjer geodezije: Adrijan Jadro dipl.ing.geod

Adrijan Jadro
dipl. ing. geod.
Ovlašteni inženjer geodezije
GEODETSKI ZAVOD RIJEKA
d.o.o.
Rijeka



Adrijan
Jadro

Adrijan Jadro
c=HR, o=HRVATSKA KOMORA
OVLAŠTENIH INŽENJERA
GEODEZIJE,
2.5.4.97=VATHR-10252280242,
ou=Signature, sn=Jadro,
givenName=Adrijan,
serialNumber=PNOHR-104005
65582, cn=Adrijan Jadro
2021.12.23 14:12:17 +01'00'

INVESTITOR: **OPĆINA OMIŠALJ**
Prikešte 13, 51513 OMIŠALJ
OIB: 72908368249

ZAHVAT U PROSTORU: **REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE VEČJA U OMIŠLJU**

NAZIV PROJEKTA: **IDEJNI PROJEKT**

1.8 POPIS KATASTARSKIH ČESTICA U OBUHVATU ZAHVATA

(1 list)

Obuhvat zahvata obuhvaća katastarske čestice u potpunosti ili djelom:

564/1
140
537
543
534/2
534/1
533
532
531
530
394
393
392
391/1
391/2
390
565 (u potpunosti)
139
566/1
566/2 (u potpunosti)
568
567
581/1
581/2
573 (u potpunosti)

sve k.o. Omišalj-Njivice

Projektant:

Martin Brnelić, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Martin Brnelić
mag.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5859

INVESTITOR:**OPĆINA OMIŠALJ**
Prikešte 13, 51513 OMIŠALJ
OIB: 72908368249**ZAHVAT U PROSTORU: REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE VEČJA U OMIŠLJU****NAZIV PROJEKTA:****IDEJNI PROJEKT**

1.9 POPIS POSJEDNIKA I VLASNIKA NEKRETNINA

(11 listova)

Popis vlasnika i nositelja drugih stvarnih prava

K.O. OMIŠALJ-NJIVICE - KATASTAR				
K.č.	Posjedovni list	Površina m ²	Način uporabe k.č.	Posjednik
391/2	9541	461	DVORIŠTE	VAGNER KREŠIMIR, ZAGREB, VILE VELEBITA 9A, OIB: 38420511064
391/1	272	659	KUĆA ZA ODMOR DVORIŠTE	19/24 WAGNER ANICA, ZAGREB, ALEXANDERAVON HUMBOLDTA 10, OIB: 26191834540 5/24 WAGNER BRAJKO MAJA-IVANA, ZAGREB, DRAŠKOVIĆEVA 42, OIB:21236649377
392	299	271	KUĆA ZA ODMOR DVORIŠTE	1/2 STAPARSKI BILJANA, SLOVENIJA, LJUBLJANA, SPODNJE GEMELJINE 60A, OIB: 03166439741 1/2 STAPARSKI MIODRAG, SLOVENIJA, LJUBLJANA, SPODNJE GEMELJINE 60A, OIB: 56570122985
393	5351	356	PUT	JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI U VLASNIŠTVU OPĆINE OMIŠALJ, OIB: 72908368249
394	294	508	KUĆA ZA ODMOR DVORIŠTE GARAŽA	1/2 HREN DARIO, ZAGREB, LADISLAVA ŠTRITOFA 3, OIB:22179769447, 1/2 SELIMIĆ BLANKA. ZAGREB, ZLATKA ŠULENTIĆA 2, OIB: 67543682733
530	309	819	KUĆA ZA ODMOR DVORIŠTE	ŠOŠIĆ STANKA R.ŠUBAT, ZAGREB, LEŠČINSKI BOROVAC 24
531	312	535	KUĆA ZA ODMOR DVORIŠTE	POSAVEC ROZALIJA, RIJEKA, TURANSKI PUT 14, OIB:72930416895
532	313	431	KUĆA ZA ODMOR DVORIŠTE ZGRADA	HORVATIĆ MARTINA, ZAGREB, ULICA JURJA DOBRILE 28 OIB: 17500995310
533	314	424	KUĆA ZA ODMOR DVORIŠTE	ČOPORDA DUNJA, ZAGREB, PRISAVLJE 12, OIB: 35208368446
534/1	5970	397	KUĆA DVORIŠTE	LAMEŠEVIĆ IVAN, ZADVORSKO, KRUŽNA ZADVORSKA 14, OIB: 82897516710
534/2	317	65	PUT	JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI U VLASNIŠTVU OPĆINE OMIŠALJ, OIB: 72908368249
543	322	699	DVORIŠTE	KLJAJIĆ IVAN, OSIJEK, TRG ANTE STARČEVIĆA 1, OIB: 76807908045

K.O. OMIŠALJ-NJIVICE - KATASTAR				
K.č.	Posjedovni list	Površina m ²	Način uporabe k.č.	Posjednik
537	319	303	KUĆA DVORIŠTE	KLJAJIĆ PETAR, OSIJEK, TRG ANTE STARČEVIĆA 1, OIB: 02608469158
564/1	5341	5970	ULICA VEČIJA	JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI U VLASNIŠTVU OPĆINE OMIŠALJ, OIB: 72908368249
581/1	5240	20778	HOTEL OMIŠALJ D.D., ŠUMA, SPREMNIK, NADSTREŠNICA, DVORIŠTE, ZEMLJIŠTE ZA SPORT I REKREACIJU, SPREMIŠTE, DVORIŠNA ZGRADA	14300/20778 HOTEL OMIŠALJ D.D., 61/20778 JURASIĆ IVAN, SR NJEMAČKA, KUEN STR.43, 50733 KOLN, 61/20778 JURASIĆ JERKO, SR NJEMAČKA, RICHTWEG 14,22850 NORDERSTEDT, OIB: 90710617660, 61/20778 JURASIĆ JOSIP, RIJEKA, S. KRAUTZEKA 92/C, OIB: 49428284275, 61/20778 JURASIĆ KATICA, VRBNIK, NAD KOVAČ 10, OIB:40477493736, 1578/20778 PEROVIĆ NEVENKA, R.BOGOVIĆ, RIJEKA, S. RADIĆA 15, OIB: 92580601066, 4656/20778 REPUBLIKA HRVATSKA, OIB:52634238587
573	5241	48	HOTEL OMIŠALJ D.D., DVORIŠTE, TRAFOSTANICA	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D. ZAGREB, ZAGREB, GRADA VUKOVARA 37, OIB: 28921978587
581/2	5246	238	HOTEL OMIŠALJ D.D., DVORIŠTE	AER ALADIN D.O.O., OMIŠALJ, KANČINAR 1, OIB:77110111160
568	6513	2931	DVORIŠTE , NADSTREŠNICA, GARAŽA	4/5 ZAGORJE D.D.VARAŽDIN, ANKICE OPOLSKI 2, OIB: 69246918842, 1/5 PRODANOVIĆ MIROSLAV, BEOGRAD, ČUKARICA, KATARINE BOGDANOVIĆ 9, REPUBLIKA SRBIJA
567	279	292	KUĆA ZA ODMOR DVORIŠTE	BELIĆ DAMIR, VARAŽDIN, TRENKOVA 16, OIB: 80105048327
566/2	6514	38	VEČIJA ŠUMA	4/6 WAGNER ANICA, ZAGREB, ALEXSANDERA VON HUMBOLDTA 10, OIB: 26191834540, 1/6 WAGNER BRAJKO MAJA-IVANA, ZAGREB, DRAŠKOVIĆEVA 42, OIB: 21236649377, 1/6 VAGNER KREŠIMIR, ZAGREB, VILE VELEBITA 9/A, OIB: 38420511064
566/1	6030	682	VEČIJA ŠUMA	KOVAČ ALEKSANDER, R. SLOVENIJA, 1231 LJUBLJANA, PETKOVA ULICA 44, OIB: 44294247028

K.O. OMIŠALJ-NJIVICE - KATASTAR				
K.č.	Posjedov ni list	Površina m ²	Način uporabe k.č.	Posjednik
565	6031	264	VEČJA, DVORIŠTE, SPRE MNIK, PUMPNA STANICA	48/288 TURATO IVAN POK.IVANA, 48/288 TURATO NIKOLA POK.IVANA, 48/288 TURATO ANTUN POK. IVANA, 12/288 TURATO IVAN POK. IVANA, SAD, 12/288 TURATO ANTON POK. IVANA, OMIŠALJ, 12/288 TURATO JOSIP POK. IVANA, RIJEKA, 4/288 BRUSIĆ IVAN IVANOV, 4/288 BRUSIĆ MARIJA IVANOVA, 16/288 VARANI MARIJA Ž. JOSIPA, ITALIJA, 10/288 BRUSIĆ- VARANI MARIJA, ITALIJA, 5/288 MORIĆ ANITA ZADAR, V. MAČEKA 1D, OIB: 61981382061, 5/288 BRUSIĆ ŽELJKO, RIJEKA, ANTUNA KOSIĆA 4, OIB: 64742787722, 8/288 MORIĆ ANITA, ZADAR, V. MAČEKA 1D, OIB: 61981382061, 8/288 BRUSIĆ ŽELJKO, RIJEKA, ANTUNA KOSIĆA 4, OIB: 64742787722, 24/288 ŠIROLA NEVENKA, OMIŠALJ, PUT MORA 3, OIB: 53110866282, 24/288 JURIČIĆ KATICA R. TURATO, ITALIJA, PADOVA, VIALE MARTIRI DELLALIBERAZIONE 87, 35010 CARMIGNANO DI BRENTA, OIB: 95969944766
139	5192	15420	STJENOVITA OBALA, UREĐENA PLAŽA	POMORSKO DOBRO
140	5192	5562	ULICA STRAN	POMORSKO DOBRO

K.O. OMIŠALJ-NJIVICE - ZEMLJIŠNA KNJIGA				
K.č.	Broj z.k. uloška	Površina m ²	Oznaka zemljišta	Vlasnik
391/2	7840	461	VEČIJA	VAGNER KREŠIMIR, ZAGREB, VILE VELEBITA 9A, OIB: 38420511064
391/1	2181	659	VEČIJA	19/24 WAGNER ANICA, ZAGREB, ALEXANDERAVON HUMBOLDTA 10, OIB: 26191834540 5/24 WAGNER BRAJKO MAJA-IVANA, ZAGREB, DRAŠKOVIĆEVA 42, OIB:21236649377
392	2180	271	VEČIJA	1/2 STAPARSKI BILJANA, SLOVENIJA, LJUBLJANA, SPODNJE GEMELJINE 60A, OIB: 03166439741 1/2 STAPARSKI MIODRAG, SLOVENIJA, LJUBLJANA, SPODNJE GEMELJINE 60A, OIB: 56570122985
393	451	356	PUT	JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI U VLASNIŠTVU OPĆINE OMIŠALJ, OIB: 72908368249
394	1866	508	VEČIJA	1/2 BOOS ROLF HELMUT, NJEMAČKA, 71126 GAUFELDEN, ORTSTEIL OSCHELBRONN, MOZART STRASSE 18, OIB: 63875703182 1/2 BOOS SILVIA MICHAELA, NJEMAČKA, 71126 GAUFELDEN, ORTSTEIL OSCHELBRONN, MOZART STRASSE 18, OIB: 00244186910
530	2129	819	VEČIJA	ŠOŠIĆ STANKA R.ŠUBAT, ZAGREB, LEŠĆINSKI BOROVAR 24
531	2127	535	VEČIJA	POSAVEC ROZALIJA, RIJEKA, TURANSKI PUT 14, OIB:72930416895
532	2128	431	VEČIJA	HORVATIĆ MARTINA, ZAGREB, ULICA JURJA DOBRILE 28 OIB: 17500995310
533	1401	424	VEČIJA	ČOPORDA RATKO, ZAGREB, VRHOVEC 239, OIB: 41667002032
534/1	1480	397	VEČIJA	LAMEŠEVIĆ IVAN, ZADVORSKO, KRUŽNA ZADVORSKA 14, OIB: 82897516710
534/2	2126	65	VEČIJA	JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI U VLASNIŠTVU OPĆINE OMIŠALJ, OIB: 72908368249
543	317	699	VEČIJA	KLJAJIĆ IVAN, OSIJEK, TRG ANTE STARČEVIĆA 1, OIB: 76807908045

K.O. OMIŠALJ-NJIVICE - ZEMLJIŠNA KNJIGA				
K.č.	Broj z.k. uloška	Površina m ²	Oznaka zemljišta	Vlasnik
537	316	303	VEČIJA	KLJAJIĆ PETAR, OSIJEK, TRG ANTE STARČEVIĆA 1, OIB: 02608469158
564/1	968	5970	ULICA VEČIJA	JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI U VLASNIŠTVU OPĆINE OMIŠALJ, OIB: 72908368249
581/1	1406	20778	HOTEL OMIŠALJ D.D., ŠUMA, SPREMNIK, NADSTREŠNICA, DVORIŠTE, ZEMLJIŠTE ZA SPORT I REKREACIJU, SPREMIŠTE, DVORIŠNA ZGRADA	14300/20778 HOTEL OMIŠALJ D.D., 61/20778 JURASIĆ IVAN, SR NJEMAČKA, KUEN STR.43, 50733 KOLN, 61/20778 JURASIĆ JERKO, SR NJEMAČKA, RICHTWEG 14,22850 NORDERSTEDT, OIB: 90710617660, 61/20778 JURASIĆ JOSIP, RIJEKA, S. KRAUTZEKA 92/C, OIB: 49428284275, 61/20778 JURASIĆ KATICA, VRBNIK, NAD KOVAČ 10, OIB:40477493736, 1578/20778 PEROVIĆ NEVENKA, R.BOGOVIĆ, RIJEKA, S. RADIĆA 15, OIB: 92580601066, 4656/20778 REPUBLIKA HRVATSKA, OIB:52634238587
573	178	48	HOTEL OMIŠALJ D.D., DVORIŠTE, TRAFOSTANICA	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D. ZAGREB, ZAGREB, GRADA VUKOVARA 37,OIB: 28921978587
581/2	176	238	HOTEL OMIŠALJ D.D., DVORIŠTE	AER ALADIN D.O.O., OMIŠALJ, KANČINAR 1, OIB:77110111160
568	2371	2931	VEČIJA	4/5 ZAGORJE D.D.VARAŽDIN, ANKICE OPOLSKI 2, OIB: 69246918842, 1/5 ZAGORJE D.D.VARAŽDIN, ANKICE OPOLSKI 2, OIB: 69246918842
567	537	292	VEČIJA	BELIĆ DAMIR, VARAŽDIN, TRENKOVA 16, OIB: 80105048327
566/2	3148	38	VEČIJA ŠUMA	4/6 WAGNER ANICA, ZAGREB, ALEXSANDERA VON HUMBOLDTA 10, OIB: 26191834540, 1/6 WAGNER BRAJKO MAJA-IVANA, ZAGREB, DRAŠKOVIĆEVA 42, OIB: 21236649377, 1/6 VAGNER KREŠIMIR, ZAGREB, VILE VELEBITA 9/A, OIB: 38420511064
566/1	2372	682	VEČIJA ŠUMA	KOVAČ ALEKSANDER, R. SLOVENIJA, 1231 LJUBLJANA, PETKOVA ULICA 44, OIB: 44294247028

K.O. OMIŠALJ-NJIVICE - ZEMLJIŠNA KNJIGA				
K.č.	Broj z.k. uložka	Površina m ²	Oznaka zemljišta	Vlasnik
565	2373	264	VEČJA, DVORIŠTE, SPREMNIK, PUMPNA STANICA	48/288 TURATO IVAN POK.IVANA, 48/288 TURATO NIKOLA POK.IVANA, 48/288 TURATO ANTUN POK. IVANA, 12/288 TURATO IVAN POK. IVANA, SAD, 12/288 TURATO ANTON POK. IVANA, OMIŠALJ, 12/288 TURATO JOSIP POK. IVANA, RIJEKA, 4/288 BRUSIĆ IVAN IVANOV, 4/288 BRUSIĆ MARIJA IVANOVA, 16/288 VARANI MARIJA Ž. JOSIPA, ITALIJA, 10/288 BRUSIĆ- VARANI MARIJA, ITALIJA, 5/288 MORIĆ ANITA ZADAR, V. MAČEKA 1D, OIB: 61981382061, 5/288 BRUSIĆ ŽELJKO, RIJEKA, ANTUNA KOSIĆA 4, OIB: 64742787722, 8/288 MORIĆ ANITA, ZADAR, V. MAČEKA 1D, OIB: 61981382061, 8/288 BRUSIĆ ŽELJKO, RIJEKA, ANTUNA KOSIĆA 4, OIB: 64742787722, 24/288 ŠIROLA NEVENKA, OMIŠALJ, PUT MORA 3, OIB: 53110866282, 24/288 JURIČIĆ KATICA R. TURATO, ITALIJA, PADOVA, VIALE MARTIRI DELLALIBERAZIONE 87, 35010 CARMIGNANO DI BRENTA, OIB: 95969944766
139	99	15420	STJENOVITA OBALA, UREĐENA PLAŽA	POMORSKO DOBRO
140	99	5562	ULICA STRAN	POMORSKO DOBRO

K.O. OMIŠALJ - KATASTAR				
K.č.	Posjedovni list	Površina m ²	Način uporabe k.č.	Posjednik
1242/7	666	367	ŠUMA	4/12 BRUSIĆ IVAN P.IVAN, A.KOSIĆA RIKA 4, 51000 RIJEKA 6/12 VARANI MARIJA R.BRUSIĆ, VIA DON V.MOLINARI 19, LUGAGNANO VAL D'ARDA (PC), 51500 KRK 1/12 MORIĆ ANITA R.BRUSIĆ, A.STARČEVIĆA 23, 23000 ZADAR 1/12 BRUSIĆ ŽELJKO IVAN, HOMOLIĆEVO 6, 51262 KRALJEVICA
1245/2	51	367	ŠUMA	BAJČIĆ JELE R.BAJČIĆ, NEPOZNATA 0, U.S.A., 51500 KRK

K.O. OMIŠALJ - KATASTAR				
K.č.	Posjedovni list	Površina m ²	Način uporabe k.č.	Posjednik
1245/3	41	302	ŠUMA	DUJMOVIĆ NIKOLA P.ANTON, MARKOVEC 12, KOPER
1246/1 DIO	666	298	ŠUMA	4/12 BRUSIĆ IVAN P.IVAN, A.KOSIĆA RIKA 4, 51000 RIJEKA 6/12 VARANI MARIJA R.BRUSIĆ, VIA DON V.MOLINARI 19, LUGAGNANO VAL D'ARDA (PC), 51500 KRK 1/12 MORIĆ ANITA R.BRUSIĆ, A.STARČEVIĆA 23, 23000 ZADAR 1/12 BRUSIĆ ŽELJKO IVAN, HOMOLIĆEVO 6, 51262 KRALJEVICA
1246/1 DIO	524	381	ŠUMA	TURATO IVAN IVAN, NEPOZNATA 0, U.S.A., 51500 KRK
1246/1 DIO	910	209	ŠUMA	PANTIĆ KATICA R.VULIĆ, OČE MAROVIĆ 0, PRIŠTINA

K.O. OMIŠALJ - ZEMLJIŠNA KNJIGA				
K.č.	Broj z.k. uloška	Površina m ²	Oznaka zemljišta	Vlasnik
1242/7	4961		ŠUMA	48/288 TURATO IVAN POK. IVANA 48/288 TURATO NIKOLA POK. IVANA 48/288 TURATO ANTUN POK. IVANA 12/288 TURATO IVAN POK. IVANA , SAD 12/288 TURATO ANTON POK. IVANA, OMIŠALJ 12/288 TURATO JOSIP POK. IVANA, RIJEKA 4/288 BRUSIĆ IVAN IVANOV 4/288 BRUSIĆ MARIJA IVANOVA 16/288 VARANI MARIA Ž. JOSIPA, ITALIJA 10/288 BRUSIĆ - VARANI MARIJA, ITALIJA 5/288 MORIĆ ANITA R. BRUSIĆ, ZADAR 5/288 BRUSIĆ ŽELJKO, RAB 8/288 MORIĆ ANITA, ZADAR, V. MAČEKA 1 B 8/288 BRUSIĆ ŽELJKO, RIJEKA, A. K. RIKA 4 24/288 ŠIROLA NEVENKA ROĐ. TURATO, OIB: 53110866282, OMIŠALJ, PUT MORA 3 24/288 JURIČIĆ KATICA, OIB: 95969944766, VIALE MARTIRI DELLA LIBERAZIONE 87, PADOVA, ITALIJA, ITALIJA
1245/2	1042		MASLINIK	1/6 MALATESTINIĆ ANTON POK. PETRA, OMIŠALJ 1/6 MALATESTINIĆ LUCIJA POK. PETRA, OMIŠALJ UPIS IZ 1899.G. 1/6 SPAROŽIĆ MARE POK. MATA , OMIŠALJ UPIS IZ 1932.G. 1/24 SPAROŽIĆ NIKOLA POK. NIKOLE, OMIŠALJ 1/24 SPAROŽIĆ ANTONIJA POK. NIKOLE, OMIŠALJ UPIS IZ 1939.G. 1/12 MRAKOVČIĆ JELE Ž. NIKOLE R. BAJČIĆ, OMIŠALJ 5/24 TABAKO IVAN, RIJEKA, PARTIZANSKI TRG 3 1/24 SPAROŽIĆ NIKOLA POK. NIKOLE, OMIŠALJ, POD KOPRIVICU 12 1/48 SPAROŽIĆ NIKOLA, OMIŠALJ 1/48 SPAROŽIĆ ANTONIJA, OMIŠALJ 1/24 ČIPULA ORTENZIJA-NINA R. BAJČIĆ, RIJEKA

K.O. OMIŠALJ - ZEMLJIŠNA KNJIGA				
K.č.	Broj z.k. uloška	Površina m ²	Oznaka zemljišta	Vlasnik
1245/3	177		MASLINJAK	15120/60480 ANTONČIĆ JELE UD. IVANA R. ANTONČIĆ 6480/60480 GRŽETIĆ JELE Ž. IVANA R. ANTONČIĆ, OMIŠALJ 6480/60480 ANTONČIĆ IVAN POK. IVANA, OMIŠALJ 3240/60480 ILIJIĆ IVAN POK. MATA, OMIŠALJ 540/60480 ANTONČIĆ IVAN POK. IVANA, OMIŠALJ 540/60480 GRŽETIĆ JELE UD. IVANA R. ANTONČIĆ, OMIŠALJ 2340/60480 KUKOLJ JELE Ž. MAKSA R. ANTONČIĆ, OMIŠALJ 2340/60480 MARUŠIĆ MARE Ž. IVANA R. ANTONČIĆ, AMERIKA 780/60480 KUKOLJ JELENA Ž. MAKSA R. ANTONČIĆ, OMIŠALJ 780/60480 MARUŠIĆ MARE Ž. ROKA R. ANTONČIĆ, OMIŠALJ 9360/60480 DUJMOVIĆ NIKOLA POK. ANTONA, OMIŠALJ 86 2700/60480 LESICA IVAN POK. JOSIPA, SV. VID 46 1404/60480 DUJMOVIĆ ANTONIJA POK. IVANA, RIJEKA, M. BALOTE 21 1404/60480 DUJMOVIĆ MIRA POK. IVANA, RIJEKA, M. BALOTE 21 1404/60480 DUJMOVIĆ ANTON POK. IVANA, OMIŠALJ, KOVAČNICA 27 1404/60480 MAJUREC - DUJMOVIĆ ANA, CRES, NARODNI TRG 3 1560/60480 ANTONČIĆ NIKOLA POK. NIKOLE, OMIŠALJ, M. TITA 30 1560/60480 ANTONČIĆ NIKOLA, OMIŠALJ, PUT STOGATE 36 351/60480 DUJMOVIĆ MIRA POK. IVANA , OMIŠALJ, POD VOLTU 7 351/60480 DUJMOVIĆ ANTONIJA POK. IVANA , OMIŠALJ, POD VOLTU 7 351/60480 DUJMOVIĆ ANTON POK. IVANA, OMIŠALJ, KOVAČNICA 27 351/60480 DUJMOVIĆ MAJUREC ANICA POK. IVANA, CRES, TRG F. PETRIĆA 3

K.O. OMIŠALJ - ZEMLJIŠNA KNJIGA				
K.č.	Broj z.k. uloška	Površina m ²	Oznaka zemljišta	Vlasnik
1246/1	4682		ŠUMA	VULIĆ KATE POK. VINKA, OMIŠALJ

Odgovorna osoba za obavljanje stručnih geodetskih poslova:
ovlašteni inženjer geodezije: Adrijan Jadro dipl.ing.geod

Adrijan Jadro
dipl. ing. geod.
Ovlašteni inženjer geodezije
GEODETSKI ZAVOD RIJEKA
d.o.o.
Rijeka



Adrijan
Jadro

Adrijan Jadro
c=HR, o=HRVATSKA KOMORA
OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE,
2.5.4.97=VATHR-10252280242,
ou=Signature, sn=Jadro,
givenName=Adrijan,
serialNumber=PNOHR-10400565582,
cn=Adrijan Jadro
2021.12.23 14:11:49 +01'00'

INVESTITOR:**OPĆINA OMIŠALJ**
Prikešte 13, 51513 OMIŠALJ
OIB: 72908368249**ZAHVAT U PROSTORU: REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE VEČJA U OMIŠLJU****NAZIV PROJEKTA:****IDEJNI PROJEKT**

1.10 PRESLIKE POSEBNIH UVJETA I UVJETA PRIKLJUČENJA

1.10.1 OBAVIJEST O POSEBNIM UVJETIMA I UVJETIMA PRIKLJUČENJA**REPUBLIKA HRVATSKA**

Primorsko-goranska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i
zaštitu okoliša

Ispostava u Krku

KLASA: 350-05/21-28/000313

URBROJ: 2170/1-03-04/3-21-0010

Krk, 29.11.2021. godine

➤ MARTIN BRNELIĆ
HR-51218 Dražice, ŠKOLSKA 55**Predmet:** Obavijest o utvrđenim posebnim uvjetima i uvjetima priključenja
- dostavlja se

Obavještavamo Vas da je proveden postupak utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja po zahtjevu koji je podnio MARTIN BRNELIĆ, HR-51218 Dražice, ŠKOLSKA 55, OIB 86415530308 za rekonstrukciju građevine infrastrukture namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine - nerazvrstana cesta sa pratećom infrastrukturom na k.č. 1242/10 k.o. Omišalj (Omišalj, Večja).

Javnaopravna tijela su pozvana sukladno odredbama članka 136. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o prostornom uređenju) odnosno članka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji), te su na propisan način elektronički pozivana sljedeća javnaopravna tijela:

- PONIKVE VODA d.o.o., HR-51500 Krk, Vršanska 14
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, HR-51000 Rijeka, Viktora Cara Emina 2
- Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Rijeka, HR-51211 Matulji, Marinčićeva ulica 3
- Državni inspektorat, Područni ured Rijeka, Sanitarna inspekcija, HR-51000 Rijeka, Riva 10
- Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, HR-51000 Rijeka, Đure Šporera 3
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Služba inspekcijских poslova Rijeka, HR-51000 Rijeka, Fiorela la Guardia 13
- Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, HR-51000 Rijeka, Užarska 26
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9

U postupku utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja javnaopravnim tijelima su elektroničkim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama članka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 81. stavka 3. Zakona o gradnji.

KLASA: 350-05/21-28/000313, URBROJ: 2170/1-03-04/3-21-0010

1/3 ID: P20211001-729553-Z05

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

Javnomopravnim tijelima je putem elektroničkog sustava eKonferencija omogućen uvid u navedene podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 09.11.2021. godine do zaključno sa 23.11.2021. godine, što je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku roka od strane navedenih javnomopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:

- **PONIKVE VODA d.o.o., HR-51500 Krk, Vršanska 14**
 - utvrđeni uvjeti priključenja - **Uvjeti priključenja, KLASA: 363-01/21-22/375 od 15.11.2021. godine**
- **HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, HR-51000 Rijeka, Viktora Cara Emina 2**
 - utvrđeni posebni uvjeti - **Posebni uvjeti, URBROJ: 401200104/9913/21DM od 15.11.2021. godine**
- **Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Rijeka, HR-51211 Matulji, Marinčićeva ulica 3**
 - nije utvrđeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
- **Državni inspektorat, Područni ured Rijeka, Sanitarna inspekcija, HR-51000 Rijeka, Riva 10**
 - nije utvrđeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
- **Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, HR-51000 Rijeka, Đure Šporera 3**
 - utvrđeni posebni uvjeti - **Posebni uvjeti (vodopravni uvjeti Hrvatskih voda), KLASA: 325-01/21-18/0010628, URBROJ: 374-23-1-21-2 od 10.11.2021. godine**
- **Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Služba inspekcijskih poslova Rijeka, HR-51000 Rijeka, Fiorela la Guardia 13**
 - dostavljeno očitovanje da nema posebnih uvjeta - **Obavijest da nema posebnih uvjeta, KLASA: 214-02/21-03/10142, URBROJ: 511-01-375-21 od 23.11.2021. godine**
- **Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, HR-51000 Rijeka, Užarska 26**
 - utvrđeni posebni uvjeti - **Posebni uvjeti od 12.11.2021. godine**
- **Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9**
 - utvrđeni posebni uvjeti - **Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), KLASA: 361-03/21-01/17374, URBROJ: 376-05-3-21-02 od 19.11.2021. godine.**

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Rijeka, HR-51211 Matulji, Marinčićeva ulica 3 i Državni inspektorat, Područni ured Rijeka, Sanitarna inspekcija, HR-51000 Rijeka, Riva 10, nisu e utvrdili u roku te se smatra se da posebnih uvjeta nema

Iz tekstualnog dijela prikupljenih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrđuju da su dostavljeni podaci i dokumentacija od strane projektanta, izrađeni u skladu s posebnim propisima i da se za iste daju posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije usklađenost dostavljenih podataka i dokumentacije sukladno odredbama članka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 81. stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeljem članka 138. Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 85. Zakona o gradnji.

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 92/21, 93/21 i 95/21).

VODITELJ ISPOSTAVE U KRKU
Vlado Kirinčić, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:

- ispis elektroničke isprave u spis predmeta
- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (<https://dozvola.mgipu.hr>)
 - MARTIN BRNELIĆ
 - HR-51218 Dražice, ŠKOLSKA 55



1.10.2 PONIKVE VODA D.O.O.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

UREĐENJE, GRADITELJSTVO I

ZAŠTITU OKOLIŠA

ISPOSTAVA KRK

Klasa: 363-01/21-22/375 Ur. broj: 2142-01/38-21/2 KRK 11. studenog 2021.

Predmet: Uvjeti iz vodoopskrbe, odvodnje otpadnih
voda i zbrinjavanja komunalnog otpada

Veza na klasu: 350-05/21-28/000313

Na osnovu Vašeg zahtjeva podnesenog 11. studenog 2021. (investitor: Općina Omišalj, Prikešte 13, Omišalj) da se utvrde uvjeti za rekonstrukciju dijela ulice Večja u naselju Omišalj, na česticama k.č. 564/1, 140, 581/1... k.o. Omišalj-Njivice, utvrđuje se:

Ponikve vode d.o.o., nema posebnih uvjeta.

Uvjeti važe dvije godine od dana izdavanja.

Pomoćnik direktora:

Neven Hrzić, struč. spec. ing. građ.

PONIKVE VODA d.o.o.
Krk, Vršanska 14

Direktor:

mr.sc. Ivica Plišić, dipl.ing.građ

1.10.3 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.



ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

51000 RIJEKA, Ulica V.C.Emina 2

TELEFON · 0800 · 300-412
TELEFAKS · 051 · 204-204
POŠTA · info.dprijeka@hep.hr · SERVIS
IBAN · HR8224020061400273674NAŠ BROJ I ZNAK 401200104/ 9913 /21 DMRepublika Hrvatska
PGŽ
Upravni odjel za prostorno
uređenje, graditeljstvo i zaštitu
okoliša
Ispostava KrkVAŠ BROJ I ZNAK 350-05/21-28/000313
2170/1-03-04/3-21-0003
Krk, 08.studenog 2021.PREDMET POSEBNI UVJETI - za
rekonstrukciju dijela ulice Večja u
Omišlju, k.o. Omišalj-Njivice

DATUM Rijeka, 15. studenog 2021.

Temeljem vašeg zahtjeva, a sukladno članku 82. Zakona o gradnji (NN 153/13) i članku 135. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), **dostavljamo posebne uvjete za rekonstrukciju dijela ulice Večja u Omišlju, k.o. Omišalj-Njivice.** Posebni uvjeti izdani su temeljem idejnog rješenja oznake OP-196/21 iz rujna 2021. godine, izrađenog u GPZ d.d., Rijeka.

Budući da se u obuhvatu planiranog zahvata nalaze elektroenergetski objekti u nadležnosti HEP ODS d.o.o., Elektroprimorja Rijeka (20kV, 0.4kV), **potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju njihove zaštite i izmicanja.**

Navedenu projektnu dokumentaciju potrebno je naručiti u HEP ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, a troškove njezine izrade, kao i troškove zaštite i izmicanja elektroenergetskih objekata snosi investitor. Radove na zaštiti i izmicanju elektroenergetskih objekata **investitor mora ugovoriti s upraviteljem infrastrukture**(HEP ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka).

U dijelu glavnog projekta koji obrađuje pripremne radove mora biti upisan sljedeći tekst:

"Prije početka izvođenja bilo kakvih radova, izvođač radova mora s Centrom za terenske aktivnosti HEP ODS d.o.o., Elektroprimorja Rijeka (Terenska jedinica Krk) dogovoriti način izvođenja radova u zoni približavanja elektroenergetskim instalacijama.

Osim toga, izvođač radova mora najkasnije **deset dana prije početka radova** u HEP ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka dostaviti zahtjev za označavanje (identifikaciju trase) podzemnih elektroenergetskih vodova, uz koji treba biti priložena i situacija s prikazom

ČLAN HEP GRUPE

· UPRAVA DRUŠTVA · DIREKTOR · NIKOLA ŠULENTIĆ ·

· TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU · MBS 080434230 · MB 1643991 ·
· OIB 46830600751 · UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK ·
· www.hep.hr ·

obuhvata zahvata planiranih radova."

Za vrijeme izvođenja građevinskih radova na mjestima prijelaza i približavanja podzemnim elektroenergetskim vodovima **obvezatna je prisutnost nadzora** od strane HEP ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka. **U blizini elektroenergetskih podzemnih kabela strogo je zabranjen iskop.** Sve troškove popravka oštećenja nastalih prilikom izvođenja radova, kao i svu ostalu štetu koju HEP ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka može imati uslijed eventualnog prekida isporuke električne energije kupcima zbog navedenih oštećenja, snosi investitor radova.

U glavni projekt treba uvezati ove posebne uvjete i priloženu situaciju s prikazom elektroenergetskih vodova u zoni budućih radova, te ga dostaviti u HEP ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka na izdavanje potvrde glavnog projekta.

S poštovanjem,

Direktor DP ELEKTROPRIMORJE Rijeka
dr.sc. Vitomir Komen, dipl. ing. el.

HEP - Operater distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTROPRIMORJE RIJEKA 1

Privatno: - položajna situacija elektroenergetskih objekata
Dostaviti: - naslov
- Odjel za pripremu investicijskih projekata
- Centar za terenske aktivnosti
- Terenska jedinica Krk
- Odjel za tehničku dokumentaciju, lokacija Rijeka
- arhiva - Odjel za tehničku dokumentaciju, lokacija TJ Krk

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •
• OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •
• www.hep.hr •



1.10.4 HRVATSKE VODE, VGO ZA SLIVOVE SJEVERNOGA JADRANA**HRVATSKE VODE**
VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA SLIVOVE SJEVERNOG JADRANA
51000 Rijeka, Đure Šporera 3Telefon: 051 / 666 400
Telefax: 051 / 336 947KLASA: 325-01/21-18/0010628
URBROJ: 374-23-1-21-2
Datum: 10.11.2021

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove Sjevernog Jadrana, temeljem članka 158. st. 10. Zakona o vodama (NN 66/19, 84/21), u svezi s čl. 136. st. 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i čl. 82. st. 3. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), povodom zahtjeva Primorsko-goranske županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava u Krku, KLASA: 350-05/21-28/000313 URBROJ: 2170/1-03-04/3-21-0003 od 08.11.2021. godine, u ime stranke/investitora OPĆINA OMIŠALJ, Prikešte 13, 51513 OMIŠALJ, OIB: 72908368249, putem elektroničkog sustava eKonferencije, za izdavanje vodopravnih uvjeta, izdaju

VODOPRAVNE UVJETE

za zahvat u prostoru – rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava – rekonstrukcija dijela Ulica Večja (profili 63–79), na k.č. 1242/10 i druge u k.o. Omišalj.

Dokumentacija ne temelju koje se traže vodopravni uvjeti nalazi se u sustavu eKonferencije:

– Opis i prikaz građevine, MAPA: 1/1, zajednička oznaka projekta: OP-196, „REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE VEČJA U OMIŠALJU (PROFILI 63–79)“ izradio GPZ d.d. Rijeka, rujan 2021., projektant: Martin Brnelić, mag.ing.aedif.

Planira se rekonstrukcija dijela Ulica Večja (profili 63–79) duljine oko 220m, s oborinskom odvodnjom (separator i ispust u more) i potrebnom infrastrukturom.

1. Opći dio

1.1. Lokacija – Primorsko-goranska županija, Općina Omišalj, Ulica Večja u Omišlju, k.č. 564/1, 140, 581/1 i dr k.o. OMIŠALJ-NJIVICE.

1.2. Vrsta i naziv zahvata u prostoru – rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava – rekonstrukcija dijela ceste.

1.3. Opskrba vodom

– način vodoopskrbe: Ako se planira, u glavnom projektu prikazati opisno i grafički vodoopskrbni cjevovod sa spojem na postojeći/planirani cjevovod, s pripadajućim građevinama, potrebnim proračunima i dr.

– obveza ishođenja vodopravne dozvole za korištenje voda, koncesije ili okolišne dozvole – nije primjenjivo

1.4. Odvodnja otpadnih voda

– U glavnom projektu dati rješenje odvodnje otpadne vode, odnosno oborinske otpadne vode sukladno Zakonu o vodama, provedbenim propisima i planovima donesenih na temelju njega i dr.

– Način i uvjeti odvodnje otpadnih voda propisani su Odlukom o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području općina Malinska-Dubašnica i Omišalj (SL.N. PGŽ br. 30/01).



076910514

– Ukoliko se planira zatvoreni sustav odvodnje oborinske otpadne vode postupiti prema čl. 17. Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području općina Malinska–Dubašnica i Omišalj (SL.N. PGŽ br. 30/01). – *Oborinske i površinske vode sa neizgrađenog građevinskog zemljišta, zelenih površina i javno-prometnih površina ako su kanalizirane putem otvorenih ili zatvorenih kanala, mogu se ispuštati u obalno more samo preko pjeskolova ili ugrađenih slivnika s taložnikom te hvatača za masti i ulja., što treba prikazati u glavnom projektu.*

– U glavnom projektu prikazati, opisno i grafički zatvoreni sustav odvodnje oborinske otpadne vode s potrebnim pročišćavanjem prije ispuštanja u prijemnik (separator i dr.), s pripadajućim građevinama i prijemnicima te potrebnim proračunima, odnosno sa spojem na postojeći zatvoreni sustav odvodnje oborinske otpadne vode postojeće prometnice, ukoliko postoji.

– Kod ispuštanja pročišćene oborinske vode u prijemnik (more) voditi računa o utjecaju razine mora na ispustu.

– Ukoliko se planira, u glavnom projektu prikazati opisno i grafički planirani cjevovod sanitarne kanalizacije s potrebnim proračunima i dr. te spojem na postojeći/planirani cjevovod fekalne kanalizacije.

– U glavnom projektu prikazati, opisno i grafički sustav odvodnje otpadne vode s pripadajućim građevinama, prijemnicima, potrebnim proračunima i dr.

– vodonepropusnost sustava odvodnje, strukturalna stabilnost i funkcionalnost, obveza redovnih kontrola – Investitor je dužan na tehničkom pregledu predložiti dokaz o provedenom ispitivanju vodonepropusnosti i strukturalne stabilnosti izvedenog sustava odvodnje otpadne vode sukladno važećim propisima (Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, NN 3/11 i dr.).

– Obveza ishođenja vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda ili okolišne dozvole sukladno čl.164 Zakona o vodama (NN 66/19,84/21).

1.5. Zaštita od štetnog djelovanja voda – Uvidom u Informacijski sustav Hrvatskih voda utvrđeno je kako na lokaciji predmetne građevine nema registriranih vodotoka koji su u sustavu upravljanja Hrvatskih voda.

1.6. Upućivanje na obvezu usklađenja s dokumentima o prihvatljivosti zahvata s obzirom na utjecaj na okoliš i prirodu kao i s propisanim mjerama i monitoringom propisanim tim dokumentima (studijom utjecaja na okoliš, rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš, elaboratom zaštite okoliša i sl.) – prema posebno propisu.

1.8. Obveza prijave početka provedbe zahvata radi uspostavljanja vodnog nadzora – sukladno čl.199 Zakona o vodama

1.9. Pregledna situacija predmetnog zahvata s prikazom vodnih tijela i vodnih građevina na koje predmetni zahvat može imati utjecaj (postojećih i planiranih) –

Stanje tijela podzemne vode JOGN_13 – JADRANSKI OTOCI – KRK

Stanje	Procjena stanja
Kemijsko stanje	dobro
Količinsko stanje	dobro
Ukupno stanje	dobro

1.10. Uređenje imovinsko-pravnih odnosa na vodnom dobru (pravo građenja, služnost, zakup, primjena članka 19. Zakona o vodama, obveza nuđenja prvokupa Republici Hrvatskoj) – nije primjenjivo.



076910514

1.11. Mogućnost izmjene vodopravnih uvjeta (zbog izmjene korisnika ili naziva korisnika ili radi produljenja vodopravnih uvjeta) – Vodopravni uvjeti se mogu izmijeniti zbog promjene osobe korisnika ili naziva korisnika ili radi produljenja roka važenja, sukladno članku 143. Zakona o vodama.

1.12. Rok važenja vodopravnih uvjeta – Vodopravni uvjeti vrijede sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

1.13. U glavnom projektu treba predvidjeti i druge odgovarajuće mjere kako izvođenjem radova za koje se izdaju ovi Vodopravni uvjeti ne bi došlo do šteta i nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.

2. Posebni dio

Glavni projekt za planiranu građevinu izraditi u skladu sa Zakonom o vodama (NN 66/19,84/21), provedbenim propisima i planovima donesenih na temelju njega, drugima važećim zakonima i ovim vodopravnim uvjetima.

Prema Odluci o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na otoku Krku (Službene novine PGŽ broj 17/2007) planirani zahvat je izvan zona sanitarne zaštite. Planirana građevina je u slivu osjetljivog područja.

Dio zahvata je u područja plavljenja voda – mora pa projektno rješenje i način gradnje treba prilagoditi problemu plavljenja. Sav rizik i štete od plavljenja, bilo tijekom gradnje, bilo u vrijeme korištenja, snosi investitor, odnosno vlasnik građevine i ne ostvaruje pravo na naknadu štete. Grafički prikaz područja plavljenja može se preuzeti na internetskim stranicama Hrvatskih voda.

Temeljem članka 8. st. 1. točka 1. Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 115/16), oslobođeno plaćanja upravne pristojbe.

Dokument pripremila:

dr.sc. Danila Lozzi-Kožar, dipl.ing.građ.

Direktor:

Gordan Gašparović, dipl.ing.građ.

Dostava:

1. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostava u Krku, putem elektroničkog sustava (<https://dozvola.mgipu.hr>) eKonferencija
2. Arhiva, ovdje



076910514

1.10.5 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE RIJEKA
SLUŽBA INSPEKCIJSKIH POSLOVA RIJEKA



KLASA: 214-02/21-03/10142
URBROJ: 511-01-375-21-2-SAK
Rijeka, 23. studenog 2021.

PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
UREĐENJE, GRADITELJ. I ZAŠTITU OKOLIŠA
Ispostava Krk
Krk, Trg bana Jelačića 3

PREDMET: Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta građenja,
- odgovor, dostavlja se

Veza: Zahtjev KLASA: 350-05/21-28/000313
URBROJ: 2170/1-03-04/3-21-0003 od 8.11.2021. godine

Povodom zahtjeva Primorsko - goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, u predmetu investitora Općine Omišalj, Omišalj, Prikešte 13, u podnesku zaprimljenom 8.11.2021. god., zatraženo je od Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda civilne zaštite Rijeka, Službe inspekcijskih poslova, izdavanje posebnih uvjeta građenja iz područja zaštite od požara za rekonstrukciju dijela ulice Večja u Omišlju, na dijelu k.č. 564/1, 140, 581/1 i dr. k.o. Omišalj - Njivice.

Uvidom u dostavljeni Opis i prikaz građevine, broj OP-196/21, izrađen u rujnu 2021. godine od tvrtke GPZ d.d. Rijeka, odgovorni projektant Marin Brnelić, mag. ing. aedif., utvrđeno je da se predmetni zahvat odnosi na zahvate u prostoru navedene u članku 2. Pravilnika o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole („Narodne novine“, br. 115/11).

U svezi s navedenim obavještavamo vas da Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Služba inspekcijskih poslova, ne izdaje posebne uvjete građenja iz područja zaštite od požara, odnosno ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole za građevine navedene u odredbama Pravilnika o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole.

Kako za navedene građevine ovo tijelo ne izdaje posebne uvjete građenja iz područja zaštite od požara, proizlazi da za iste građevine ne izdaje niti potvrde da je glavni projekt izrađen sukladno posebnim uvjetima zaštite od požara, odnosno ne sudjeluje u postupcima ishođenja građevinskih dozvola, niti sudjeluje u postupcima ishođenja uporabnih dozvola.

S poštovanjem,



Dostaviti:

1. Naslovu,
(putem elektroničkog sustava eKonferencije)
2. GPZ d.d.,
Rijeka, Đure Šporera 8
(putem elektroničkog sustava eKonferencije)
3. Pismohrana-ovdje.

**1.10.6 MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE
BAŠTINE, KONZERVATORSKI ODJEL U RIJECI**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJAUprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Rijeci
Klasa : 612-08/21-23/5215
Ur.br. : 532-05-02-11/12-21-2
Rijeka, 12.11.2021.Primorsko-goranska županija
Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša
Ispostava u Krku
Trg J. Jelačića 3
51500 Krk

Predmet: Posebni uvjeti zaštite za rekonstrukcija dijela ulice Večja u Omišlju (profili 63-79), na dijelovima k.č. 564/1, 140, 581/1 i dr k.o. Omišalj-Njivice- izdaju se

Na temelju članka 60. u svezi sa člankom 6. stavkom 1. točka 9. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine", br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21), a povodom zahtjeva u ime Općine Omišalj, Prikešte 13, izdaju se posebni uvjeti zaštite kulturnog dobra za rekonstrukciju dijela ulice Večja u Omišlju (profili 63-79), na dijelovima k.č. 564/1, 140, 581/1 i dr k.o. Omišalj-Njivice, zaštićenima unutar C-zone povijesne urbanističke cjeline naselja Omišalj, upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod brojem Z-2006 od 28. 04. 2005.

Suglasni smo s dostavljenim *Opisom i prikazom građevine* GPZ d.o.o. iz Rijeke, Đure Šporera 8, zaj.ozn.projekta: OP-196/21 od rujna 2021.g., gl. projektant: Martin Brnelić, mag.ing.aedif. uz poštivanje sljedećih uvjeta:

Tijekom svih zemljanih radova, nakon skidanja površinskog sloja asfalta, investitor je dužan osigurati arheološki nadzor, a ukoliko se nadzorom pokaže potrebnim i arheološka istraživanja. Arheološki nadzor i zaštitna istraživanja može vršiti ustanova ili pojedinac koja odgovara uvjetima propisanim Pravilnikom o arheološkim istraživanjima (NN 102/10), a uz odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela.

Po ovlaštenju ministricе
Pročelnica

dr.sc. Biserka Dumbović Bilušić

Dostaviti:

1. Pismohrana - ovdje

1.10.8 HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI



KLASA: 361-03/21-01/17374
URBROJ: 376-05-3-21-02
Zagreb, 19.11.2021. godine

REPUBLIKA HRVATSKA Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk		
Primljeno:	19.11.2021	
Klasif. oznaka:	350-05/21-28/000313	
Uredbeni broj:	376-21-0008	
Org. jed.:	Broj priloga:	Vrij.:

REPUBLIKA HRVATSKA
Primorsko-goranska županija, Upravni odjel
za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu
okoliša, Ispostava Krk

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:

- MARTIN BRNELIĆ, HR-51218 Dražice, ŠKOLSKA 55

Građevina/zahvat u prostoru:

- rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine Nerazvrstana cesta s infrastrukturom

Lokacija:

- k.č.br. 1242/10 k.o. Omišalj

Veza: KLASA: 350-05/21-28/000313, URBROJ: 376-21-0008 od 19.11.2021. godine

Poštovani,

Za predmetnu građevinu dajemo vam sljedeće uvjete

- Zaštita postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata - sukladno izjavama operatora u privitku:
 - Ako na obuhvatu građevinske zone postoji EKI potrebno se pridržavati odredbi iz čl. 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje ZEK) i Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik) potrebno je projektirati zaštitu EKI ili eventualno potrebno premještanje navedene infrastrukture, a postojeća EKI treba biti ucrтана u situacijski prikaz. Prema odredbi članka 26. stavka 4. ZEK-a, u slučaju kada je nužno zaštititi ili premjestiti EKI u svrhu izvođenja radova ili gradnje nove građevine, investitor radova ili građevine obavezan je, o vlastitom trošku, osigurati zaštitu ili premještanje EKI koja je izgrađena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, trošak njezine zaštite ili premještanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi članka 6. stavka 5. Pravilnika, određeno je da u slučaju potrebe izmicanja ili zaštite postojeće EKI ili elektroničkog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika

ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove komunalne infrastrukture, različite vrste objekata ili radova na postojećoj komunalnoj infrastrukturi ili postojećem objektu, a:

I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

- Investitor mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI/EKV,
- Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi investitor.

II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

- Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI ili EKV,
- Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi infrastrukturni operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zaštita EKI, investitor mora imati suglasnost Infrastrukturnog/ih operatora na tehničko rješenje izmicanja ili zaštite EKI koje mora biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi članka 6. stavka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i infrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehničkog rješenja zaštite, tada jedna ili druga strana može zahtijevati posredovanje Agencije u ovom postupku.

Također, prema članku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operatori su obvezani u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priložiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema položene EKI nemamo uvjete zaštite iste.

2. Za projektiranje kableske kanalizacije i svjetlovodne distribucijske mreže projektant je obavezan pridržavati se odredbi Pravilnika o tehničkim uvjetima za kablesku kanalizaciju (NN br. 114/10 i 29/13) i Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (NN 57/14).

Prema Zakonu o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina (NN br. 121/16) propisana je obveza mrežnih operatora koji planiraju izvoditi građevinske radove da obavijest o izvođenju tih radova objave na svojim internetskim stranicama te da istu dostave središnjem tijelu državne uprave nadležnom za katastarsko-geodetske poslove (Državna geodetska uprava), najmanje šest mjeseci prije podnošenja urednog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole nadležnom tijelu graditeljstva, odnosno 60 dana prije početka izvođenja radova ako je građevinska dozvola već izdana (Članak 8. stavak 1.). Ne postupanje po ovoj odredbi predstavlja prekršaj za koji se može izreći kazna od 100.000,00 do 1.000.000,00 kn.

S poštovanjem,

REFERENT
Zdenka Menalo

Privitak

1. Izjave operatora

Dostaviti:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
2. Nadležnom tijelu (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
3. U spis

1.10.8.1 Izjava o položaju EKI – A1

A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
HR-10000 Zagreb
A1.hr

HAKOM - 361-03/21-01/17374

Datum: 16.11.2021.

PREDMET: IZJAVA O POLOŽAJU ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA
- odgovor – dostavlja se;

Poštovani,

nastavno na Vaš upit vezano za položaj infrastrukture društva A1 Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu: A1 Hrvatska) u zoni zahvata izgradnje građevine: k.o. Omišalj, k.č. br. 1242/10, ističe se kako A1 Hrvatska u zoni zahvata nema položenu infrastrukturu.

S poštovanjem.

Za A1 Hrvatska d.o.o.

Odjel projektiranja fiksne mreže i dokumentacije

012



A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1 - 10 000 Zagreb

1.10.8.2 Izjava o položaju EKI – HT



ŽIVJETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.
Odjel za elektroničko komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
Adresa: Harambašićeva 39, Zagreb
Telefon: +385 1 4918 658
Telefaks: +385 1 4917 118

HAKOM
OI
Roberta Frangeša Mihanovića 9
10000 Zagreb

Oznaka T43-63861502-21
Kontakt osoba Marijo Štajduhar
Telefon +385 47 600 088
Datum 15.11.2021.
Nastavo na REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE VEČJA U OMIŠLJU (PROFILI 63-79) (Položaj EKI - 361-03/21-01/17374) na K.Č. dijelovi 564/1, 140, 581/1 i druge K.O. OMIŠALJ-NJIVICE
INVESTITOR: Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 OMIŠALJ

Temeljem Vašeg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz područja obuhvata, izdajemo Vam sljedeću

IZJAVU O POLOŽAJU
ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zaštite postojeće EKI u vlasništvu Hrvatskog Telekom d.d. (dalje: HT) u prilogu dostavljamo izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.
2. Potrebno je utvrditi mjesta kolizije EKI i predmetnog zahvata u prostoru te osigurati zaštitu sukladno *Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (dalje: Pravilnik)*. Mjesta kolizije potrebno je utvrditi i dokumentirati na način da se opseg predmetnog zahvata prikaže rješenjima zaštite i/ili izmještanja s tehničko-tehnološkog aspekta.
3. Sve dodatne podatke o EKI za izradu tehničko-tehnološkog rješenja zaštite i/ili izmještanja potrebno je zatražiti od HT-a.
4. Na rješenje zaštite i/ili izmještanja EKI potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost, a koje rješenje sa suglasnošću mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta za predmetni zahvat u prostoru. Zaštita i izmještanje EKI moraju biti realizirani prije početka radova na predmetnom zahvatu.

Hrvatski Telekom d.d.
Radnička cesta 21, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr
Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAH2X
Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik
Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, I. Bartulović, B. Drilo, N. Rapaić
Registar trgovačkih društava: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa

Datum 15.11.2021.
Za T43-63861502-21
Strana 2

5. Ukoliko je EKI potrebno izmjestiti na lokaciju drugih k.č., HT će s investitorom i, po potrebi, drugim osobama sklopiti ugovor kojim će se definirati međusobna prava i obveze.
6. Ukoliko EKI nije potrebno izmjestiti, izvođač radova/investitor obavezan je pravodobno, a najmanje 10 radnih dana prije početka radova u blizini EKI podnijeti zahtjev za iskolčenje (mikrolokaciju) trase podzemne EKI na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr.
7. Nakon završetka izvođenja građevinskih radova, a prije uređenja javne površine ili asfaltiranja HT može zatražiti kalibraciju cijevi i utvrđivanje stanja DTK. Ukoliko se utvrde oštećenja, HT će odmah pokrenuti sanaciju istih na trošak investitora, a trošak kalibracije cijevi i utvrđivanja stanja DTK teretit će investitora.
8. Troškovi zaštite i izmještanja raspodjeljuju se sukladno čl.26. *Zakona o elektroničkim komunikacijama* i čl.6. *Pravilnika*.
9. Svaku nepredviđenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oštećenja EKI izvođač radova/investitor je dužan odmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr ili na tel: 08009000.
10. Izvođač radova/investitor je dužan pravovremeno, odnosno najmanje 7 kalendarskih dana prije početka radova dostaviti HT-u obavijest o početku izvođenja radova na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr, kako bi se osigurala nazočnost ovlaštenih osoba HT-a.
11. Ukoliko investitor ne postupi sukladno *Zakonu o gradnji* na način da se glavnim projektom ne obuhvate svi tehničko-tehnološki aspekti zaštite i/ili izmještanja EKI te se time zbog nepravovremenog ishoda potrebnih dozvola/suglasnosti za zaštitu i/ili izmicanje EKI HT-u prouzroči šteta, investitor će biti obavezan takvu štetu naknaditi. Također, ako se na bilo koji način prouzroči šteta investitoru ili trećoj osobi zbog nepravovremenog ishoda potrebnih dozvola/suglasnosti za zaštitu i/ili izmicanje EKI HT-a, kao posljedica ne obuhvaćanja EKI u glavni projekt investitora, HT za istu neće biti odgovoran.

Hrvatski Telekom d.d.
Radnička cesta 21, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr
Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAH2X
Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik
Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, I. Bartulović, B. Drilo, N. Rapaić
Registar trgovačkih društava: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa

INVESTITOR: **OPĆINA OMIŠALJ**
Prikešte 13, 51513 OMIŠALJ
OIB: 72908368249

ZAHVAT U PROSTORU: **REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE VEČJA U OMIŠLJU**

NAZIV PROJEKTA: **IDEJNI PROJEKT**

2. TEHNIČKI DIO

Projektant: Martin Brnelić, mag.ing.aedif.

INVESTITOR:**OPĆINA OMIŠALJ**
Prikešte 13, 51513 OMIŠALJ
OIB: 72908368249**ZAHVAT U PROSTORU: REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE VEČJA U OMIŠLJU****NAZIV PROJEKTA:****IDEJNI PROJEKT**

2.1 JEDINSTVENI OPIS ZAHVATA U PROSTORU

JEDINSTVENI OPIS ZAHVATA U PROSTORU

Investitor OPĆINA OMIŠALJ naručili su, temeljem projektnog zadatka, izradu projekta rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste u ulici Večja u Omišlju, između priključka interne prometnice depandanse hotela Jadran i obalne ceste u ulici Stran. Prema tehničkom rješenju, elaborat broj 195/08, GPZ d.d., projektant Zlatko Pavušek, inž.građ. izrađenom u listopadu 2008. godine, dionica je smještena između poprečnih profila 61 i 79. Za potrebe izrade ovog projekta, izrađena je nova geodetska podloga i izvučena nova uzdužna os te su stoga oznake poprečnih profila drukčije. Duljina rekonstruirane ulice je cca 210 m.

Unutar granice obuhvata zahvata nalaze se sljedeće katastarske čestice, dijelom ili u potpunosti: 564/1, 140, 537, 543, 534/2, 534/1, 533, 532, 531, 530, 394, 393, 392, 391/1, 391/2, 390, 565 (u potpunosti), 139, 566/1, 566/2 (u potpunosti), 568, 567, 581/1, 581/2, 573 (u potpunosti) sve k.o. Omišalj-Njivice.

Na području obuhvata zahvata na snazi je Prostorni plan uređenja Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 52/07, 33/09, 14/10, 37/11-ispravak, 19/13, 43/14-pročišćeni, 17/15 i 9/17) – PPUO. Planovi UPU 1 i UPU 6 između kojih se nalazi trasa ove prometnice nisu doneseni.

Područje obuhvata zahvata u se nalazi omeđeno granicama većim dijelom izgrađenog, a manjim dijelom neizgrađenog uređenog dijela građevinskog područja naselja NA2-1 i Izgrađenim dijelom izgrađenog područja zone ugostiteljsko-turističke namjene T1.

Prometnica je ucrтана u grafičkom dijelu prostornog plana, na karti 1a označena je kao „ostale nerazvrstane ceste“.

Planom je predviđena rekonstrukcija kolne površine - ulice s odvojenim pješačkim hodnikom i jednim parkiralištem, čiji koridor je širine 50 m (čl. 140., 141.).

Lokacijski uvjeti dani su u prostornom planu. Prema odredbama plana PPUO, na snazi su sljedeće odredbe (članak 145.):

- Minimalna širina prometnog traka glavne i sabirne ulice i/ili javne ceste je 2,75 m.
- Minimalna širina prometnog traka ostale ulice je 2,75 m, a iznimno kod rekonstrukcije može iznositi 2,50 m.
- Ulice moraju imati nogostup barem jednostrano. Minimalna širina nogostupa je 1,50 m (s obzirom da se radi o rekonstrukciji, moguća je i manja širina)
- Maksimalni uzdužni nagib pješačko-kolnih površina je 12 %, iznimno na kraćim dionicama uzdužni nagib može biti i veći ako su zadovoljene mjere zaštite od požara.
- moguće je izvesti potporne zidove, usjeke i nasipe

Zahvat je usklađen s prostornim planom na način da je građevina oblikovana na način koji je **u skladu** s gore navedenim lokacijskim uvjetima.

Glavnim projektom predviđet se i mogućnost uporabe dijela građevine prema odredbama Zakona o gradnji.

Ukupna površina obuhvata zahvata je cca 2.900 m², a same prometnice smještene unutar obuhvata zahvata cca 2.050 m².

Za zahvat su prikupljeni posebni uvjeti javnopravnih tijela koji su uvezani u ovaj projekt i u skladu s kojima je projekt izrađen. Zahvat je izrađen u skladu s posebnim zakonima i propisima kako je navedeno u izjavi o usklađenosti uvezanoj u ovaj projekt.

Zahvat se svrstava u zahvate lokalnog značaja, a prema složenosti svrstava se u skupinu 2.b. Svi propisani grafički prilozi dani su u poglavlju 3. ove mape idejnog projekta.

Podloga za projektiranje izrađena je od strane ovlaštenog geodeta Adrijana Jadra, Geodetski zavod Rijeka d.o.o., a za podlogu je pribavljena potvrda nadležnog katastarskog ureda uvezana u ovaj projekt.

Tehnički opis dan je nastavku, a svi opisani dijelovi prikazani su u grafičkom dijelu ovog projekta.

Projektant:

Martin Brnelić, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Martin Brnelić
mag.ing.aedif.
Ovlašten inženjer građevinarstva
G 5859

INVESTITOR: **OPĆINA OMIŠALJ**
Prikešte 13, 51513 OMIŠALJ
OIB: 72908368249

ZAHVAT U PROSTORU: **REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE VEČJA U OMIŠLJU**

NAZIV PROJEKTA: **IDEJNI PROJEKT**

2.2 TEHNIČKI OPIS

2.2.1 OPĆENITO

Investitor OPĆINA OMIŠALJ naručili su, temeljem projektnog zadatka, izradu projekta rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste u ulici Večja u Omišlju, između priključka interne prometnice depandanse hotela Jadran i obalne ceste u ulici Stran. Prema tehničkom rješenju, elaborat broj 195/08, GPZ d.d., projektant Zlatko Pavušek, inž.građ. izrađenom u listopadu 2008. godine, dionica je smještena između poprečnih profila 61 i 79. Za potrebe izrade ovog projekta, izrađena je nova geodetska podloga i izvučena nova uzdužna os te su stoga oznake poprečnih profila drukčije.

Unutar granice obuhvata zahvata nalaze se sljedeće katastarske čestice, dijelom ili u potpunosti: 564/1, 140, 537, 543, 534/2, 534/1, 533, 532, 531, 530, 394, 393, 392, 391/1, 391/2, 390, 565 (u potpunosti), 139, 566/1, 566/2 (u potpunosti), 568, 567, 581/1, 581/2, 573 (u potpunosti) sve k.o. Omišalj-Njivice.

Projektom je obrađena rekonstrukcija prometnice – dvosmjerne nerazvrstane ceste (ulica Večja, OMI-13) koja se sastoji od kolnika širine 5,50 m (2×2,75 m), jednostranog nogostupa širine ~1,50 m deniveliran u odnosu na prometnicu za 0,15 m. Duljina zahvata rekonstrukcije je cca 210 m.

U trupu prometnice smještene su instalacije komunalne infrastrukture: vodoopskrbni cjevovod, sanitarna kanalizacija (gravitacijski vod), oborinska odvodnja (djelomično), instalacije javne rasvjete (uz cestu).

Projektom je, osim proširenja prometnice i izgradnje nogostupa, obrađena izgradnja novog kolektora oborinske odvodnje sa separatorom ulja i masti te ispustom u obalno more. Projektom je predviđen koridor za izmještanje javne rasvjete te koridor za EKI kanalizaciju.

Površina obuhvata zahvata iznosi cca 2.900 m². Površina parcele prometnice unutar obuhvata zahvata iznosi cca 2.050 m².

Predmetni idejni projekt sastoji se od 1 mape i jednog elaborata. Mapa 1 obrađuje građevinski dio prometnih površina, sustav oborinske odvodnje, kao i koridore za instalacije javne rasvjete i EKI kanalizaciju.

Predmet projekt je izgradnja prometnice i komunalna infrastruktura

2.2.2 LOKACIJA ZAHVATA U ODNOSU NA PROSTORNO PLANSKU DOKUMENTACIJU

Na području obuhvata zahvata na snazi je Prostorni plan uređenja Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 52/07, 33/09, 14/10, 37/11-ispravak, 19/13, 43/14-pročišćeni, 17/15 i 9/17) – PPUO. Planovi UPU 1 i UPU 6 između kojih se nalazi trasa ove prometnice nisu doneseni.

Područje obuhvata zahvata u se nalazi omeđeno granicama većim dijelom izgrađenog, a manjim dijelom neizgrađenog uređenog dijela građevinskog područja naselja NA2-1 i Izgrađenim dijelom izgrađenog područja zone ugostiteljsko-turističke namjene T1.

Prometnica je ucrтана u grafičkom dijelu prostornog plana, na karti 1a označena je kao „ostale nerazvrstane ceste“.


Planom je predviđena rekonstrukcija kolne površine - ulice s odvojenim pješačkim hodnikom i jednim parkiralištem, čiji koridor je širine 50 m (čl. 140., 141.)

Lokacijski uvjeti dani su u prostornom planu. Prema odredbama plana PPUO, na snazi su sljedeće odredbe (članak 145.):



- Minimalna širina prometnog traka glavne i sabirne ulice i/ili javne ceste je 2,75 m.
- Minimalna širina prometnog traka ostale ulice je 2,75 m, a iznimno kod rekonstrukcije može iznositi 2,50 m.
- Ulice moraju imati nogostup barem jednostrano. Minimalna širina nogostupa je 1,50 m (s obzirom da se radi o rekonstrukciji, moguća je i manja širina)
- Maksimalni uzdužni nagib pješačko-kolnih površina je 12 %, iznimno na kraćim dionicama uzdužni nagib može biti i veći ako su zadovoljene mjere zaštite od požara.
- moguće je izvesti potporne zidove, usjeke i nasipe

Zahvat je usklađen s prostornim planom na način da je građevina oblikovana na način koji je **u skladu** s gore navedenim lokacijskim uvjetima.

Obuhvat se nalazi izvan zone sanitarne zaštite. Teren na kojoj je smješten zahvat je stabilan.



Slika 1. – Prikaz predmetne prometnice, karta 1a- PROMET, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE



Slika 2. – Prikaz predmetne prometnice, karta 4.2 Građevinska područja

2.2.3 POSTOJEĆE STANJE NA LOKACIJI

Dionica prometnice nerazvrstane ceste oznake OMI-13 koja je predmet ove rekonstrukcije nalazi se u mjestu Omišalj, ulica Večja, od kućnog broja 24 do spoja s obalnom cestom, ulicom Stran tj. nerazvrstanom cestom OMI-8. Gledano u smjeru rasta stacionaža, s desne strane nalaze se uglavnom izgrađene okućnice omeđene ogradnim zidovima, raskrižje s nerazvrstanom cestom OMI-14 i neizgrađeno područje. Na dijelu zahvata nalazi se postojeći otvoreni i natkriveni kanal oborinske odvodnje. S lijeve strane prometnice nalazi se proširenje s trafostanicom, ograđeno zemljište s rijetko postavljenim stambenim kontejnerima (bivše odmaralište Zagorje tehnobeton) i zelenilo na kojem se nalazi crpna stanica za sanitarnu odvodnju. Na zelenim površinama prisutno je razno nisko i visoko raslinje (hrastovi, borovi i dr.).

Postojeća prometnica asfaltirana je dvosmjerna prometnica s neodgovarajućim prometno-tehničkim karakteristikama. Širina asfalta je promjenjiva, između 3,5 m i 6 m. Kolnička konstrukcija je nepravilna i oštećena, s nejednolikim slijeganjima, kolotrazima, mrežastim pukotinama i udarnim rupama. Na profilima 119 – 124 nalazi se kameni potporni zid s kolobranima. Na profilima 102-113 nalazi se postojeća oborinska odvodnja koja se sastoji od otvorenog i dijelom natkrivenog pravokutnog odnosno trapeznog zidanog i betonskog kanala te cijevnih propusta i dijelom cijevnog kolektora i slivnika. Ta odvodnja se na profilu 105/106 ispušta kroz betonske cijevne ispuste i kanale koji prolaze oko teniskih terena i čiji profil nije odgovarajući niti je u zadovoljavajućem stanju radi dugogodišnjeg neodržavanja.

Prema uvjetima HEP-a, unutar obuhvata nalazi se trafostanica oznake „Omišalj 5“ te niskonaponski i srednjenaponski podzemni vodovi koji se nalaze u trupu ceste. Instalacije su prikazane u poglavlju 1.10 na situaciji primljenoj uz posebne uvjete.

Prema uvjetima HAKOM-a i izjavama operatera, unutar obuhvata zahvata nalazi se EKI kabela kanalizacija (između profila 101 i 114) i zračna trasa telefonskog kabela. Uris je prikazan na situaciji u poglavlju 1.10 ovog projekta.

Postojeće instalacije vodoopskrbe i sanitarne odvodnje nalaze se u trupu ulice. Njihov položaj utvrđen je iz geodetskih snimaka pribavljenih od strane komunalnog društva Ponikve voda d.o.o.

Postojeća javna rasvjeta nalazi se sa lijeve strane prometnice, a njen položaj utvrđen je geodetskim snimkom i podacima pribavljenim od strane Investitora. Javna rasvjeta spojena je na mjerno mjesto u TS „Omišalj 5“.

Postojeće stanje prikazano je na sljedećim fotografijama:



Slika 3. – Postojeće stanje – 123-118



Slika 4. – Postojeće stanje – 102-110



Slika 5. – Postojeće stanje – 114-126



Slika 6. – Postojeće stanje – 111-114

2.2.4 OBUHVAT ZAHVATA U PROSTORU

Obuhvat zahvata u prostoru određen je koordinatama lomnih točaka danim u poglavlju 1.7. ovog projekta, a grafički prikaz obuhvata zahvata s prikazom lomnih točaka dan je u poglavlju 1.6, a izrađen je na geodetskoj situaciji stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu s uklopom katastarskog plana preklopljenog na ortofoto podlozi koji se nalazi u poglavlju 1.5 ovog projekta.

Ukupna površina obuhvata zahvata je cca 2.900 m², a unutar obuhvata zahvata parcelacijskim elaboratom formirat će se građevna čestica prometnice čija površina će biti cca 2.050 m².

Obuhvat zahvata u GML formatu priložen je na nosaču podataka i čini sastavni dio ovog projekta. Na istom nosaču priložena je i GML datoteka građevine, odnosno prijedlog građevne čestice. Konačan oblik i veličina građevne čestice odredit će se parcelacijskim elaboratom, a prema zahtjevima određenim tijekom izrade glavnog projekta.

Obuhvat zahvata obuhvaća katastarske čestice u potpunosti ili djelom:

564/1, 140, 537, 543, 534/2, 534/1, 533, 532, 531, 530, 394, 393, 392, 391/1, 391/2, 390, 565 (u potpunosti), 139, 566/1, 566/2 (u potpunosti), 568, 567, 581/1, 581/2, 573 (u potpunosti) sve k.o. Omišalj-Njivice

Popis katastarskih čestica koje su obuhvaćene granicom obuhvata zahvata dan je i u poglavlju 1.8 ovog projekta.

Građevna čestica neće obuhvaćati sve navedene čestice jer se na nekim od navedenih vrše isključivo spajanja instalacija bez formiranja parcele, neke čine sastavni dio druge prometnice i vrše se prilagodbe kolničke konstrukcije i prometne signalizacije dok će se na ostalima česticama unutar obuhvata zahvata odvijati privremeni zahvati za vrijeme izgradnje nakon čega će biti vraćeni u prvobitno stanje i neće činiti sastavni dio prometnice.

Popis vlasnika i posjednika nekretnina dan je u poglavlju 1.9.

Geodetski snimak stvarnog stanja terena u položajnom u visinskom smislu s uklopom katastarskog plana izrađen je od strane tvrtke **GEODETSKI ZAVOD RIJEKA** d.o.o. iz Rijeke, F. Kresnika 33 po ovlaštenom inženjeru geodezije Adrijanu Jadru, dipl.ing.geod., broj upisa GEO-924, kao dio geodetskog elaborata br. **8929, Ur.broj: 445/3-21** na koji je pribavljena potvrda nadležnog katastarskog ureda u Krku. Situacija je preuzeta iz navedenog elaborata i u originalnom obliku uvezana u poglavlju 1.5 ovog projekta.

Podloga stvarnog stanja dana je u digitalnom zapisu. Svi projektni elementi dostupni su u digitalnom formatu i za potrebe iskolčenja dati su u HTRS96/TM koordinatama.

Sukladno čl.23. st.6 Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta („Narodne novine“ br. 118/19, 65/20), dio priključka u funkciji zahvata u prostoru kojim se određena instalacija spaja na postojeću, može biti smješten izvan obuhvata zahvata.

2.2.5 SMJEŠTAJ I NAMJENA GRAĐEVINE

Ovim projektom obrađena je rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste OMI-13, ulice Večja u Omišlju. Prometnica se rekonstruira na način da se kolnik proširuje na širinu od minimalno 5,50 m (2×2,75 m) u pravcu. S desne strane se izvodi pješački nogostup širine 1,50 m deniveliran u odnosu na kolnik za 15 cm. Smještaj elemenata poprečnog profila je takav da poštuje položaj postojećih ogradnih zidova okućnica sa desne strane prometnice. Na profilima 105-106, s lijeve strane, predviđa se izgradnja 5 okomitih parkirnih mjesta. Na profilima 107-118 prometnica se proširuje na lijevu stranu te se predviđa izgradnja novog kamenog ogradnog zida umjesto uklonjene ograde. Između profila 119 i 124 s lijeve strane planira se izgradnja novog AB potpornog zida sa zaštitnom metalnom ogradom, dok se s lijeve strane između profila 119 i 126 planira se izvedba obložnog zida s kamenim licem i usjeka.

Oborinska odvodnja sastojat će se od vodolovki, tj. slivničkih i linijskih rešetki, kolektora s revizijskim i kaskadnim oknima, separatora ulja i masti i uređenog ispusta. Planira se i prikupljanje pribrežnih voda odnosno drenaža. Odvodnja se smješta u trup prometnice.

Javna rasvjeta preložit će se u novu bankinu s lijeve strane ceste. Trasa za EKI osigurat će se u nogostupu.

Trasa rekonstruirane prometnice u položajnom i visinskom smislu prati postojeću prometnicu što je vidljivo u uzdužnom profilu i situaciji, a radi postojeće izgrađenosti proširenje se uglavnom vrši na zapadnu, lijevu stranu osim gdje je to onemogućeno položajem crpne stanice.

2.2.6 UVJETI ZA UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA

Javne zelene površine koje se nalaze unutar obuhvata zahvata, a nisu sastavni dio ceste ili neke druge kolno-pješačke površine, ozelenit će se zatravnjivanjem i sadnjom raslinja. Ozelenjivanje podrazumijeva sijanje trave i eventualno sadnju niskog raslinja, koje visinom biljaka ne smije prelaziti visinu zone preglednosti u skladu sa važećom normom HRN U. C4. 050. Detalji uređenja zelenih površina definirat će se glavnim projektom.

2.2.7 UVJETI ZA NESMETANI PRISTUP I KRETANJE OSOBAMA SMANJENE POKRETLJIVOSTI

Na mjestima pješačkog prijelaza za potrebe osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti potrebno je upustiti rubnjake i izvesti rampe prema detalju danom u nacrtima, a u skladu sa "Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti" (NN 78/2013).

2.2.8 NAČIN I UVJETI PRIKLJUČENJA GRAĐEVINA NA PROMETNU POVRŠINU

Rekonstruirana dionica prometnice na profilu 102 nastavlja se na ostatak ulice Večja NC OMI 13, a na profilu 126 nastavlja se na obalnu prometnicu, ulicu Stran, NC OMI 8. Na profilima 13-14 nalazi se raskrižje sa sporednim odvojkom ulice Večja, odnosno NC OMI 14. Način priključenja ostaje nepromijenjen.

Priključci okolnih građevina na javnu prometnu površinu zadržavaju se i po potrebi poboljšavaju, a novi priključci izvest će se prema uvjetima nadležnog upravnog tijela (Općina Omišalj).

2.2.9 MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ

Projektnom dokumentacijom potrebno je spriječiti zagađenje zraka iznad propisanih mjera. Zaštita zraka provodi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka ("Narodne novine" broj 178/04, 60/08) uz obavezno provođenje mjera za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka koje vrijedi za područje II. kategorije kakvoće zraka.

Nije dozvoljeno prekoračenje preporučene vrijednosti kakvoće zraka propisane Uredbom o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku ("Narodne novine" broj 133/05). Na području obuhvata Plana najviša dozvoljena razina ekvivalentne buke na vanjskim prostorima za dan iznosi 55 dBa danju i 45 dBa noću.

Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke ("Narodne novine" broj 30/09) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave ("Narodne novine" broj 145/04).

Na zelenim površinama obavijesnim pločama naznačiti zabranu bacanja otpada i organizirati eko sabirna mjesta sa odgovarajućim kontejnerima (u skladu s lokalnim pravilima prikupljanja otpada), u koliko u široj zoni ceste nisu predviđena.

Zaštita voda: provest će se zbrinjavanjem otpadnih oborinskih voda s asfaltirane površine ceste. Predmetno područje se ne nalazi u zoni sanitarne zaštite izvora pitke vode, gdje se traže posebni uvjeti zbrinjavanja takvih voda. Prije ispuštanja u okoliš predviđa se pročišćavanje vode od prisutnih ulja i masti separatorom masnoća. Slivnici će biti opremljeni taložnicama kako bi se u sustav spriječio unos čestica pijeska i mulja.

Sanitarna odvodnja izvest će se u trupu ceste i priključiti na postojeću sanitarnu kanalizaciju u naselju. Na taj sustav priključit će se budući stambeni objekti odnosno objekti mješovite namjene.

Zaštita od požara: zahvat ne utječe na mjere zaštite od požara. Prilikom gradnje potrebno je osigurati pristup vatrogasnih vozila preko gradilišta ili alternativnom trasom.

Nakon završenih radova na izgradnji predmetne građevine, potrebno je okoliš objekta dovesti u prvobitno stanje.

2.2.10 OSTALI UVJETI IZ DOKUMENTACIJE PROSTORNOG UREĐENJA OD UTJECAJA NA ZAHVAT U PROSTORU – OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

2.2.10.1 Cestovni rubnjaci

Predviđeni cestovni rubnjaci su betonski, dimenzije 25x15 cm i parkovni rubnjaci, dimenzije min. 20x8 cm. Rubnjaci se postavljaju okomito, s upuštanjem na mjestima prilaza i pješačkih prijelaza. Mjesta postavljanja upuštenih rubnjaka bit će određena u glavnom projektu.

2.2.10.2 Horizontalni elementi trase (tlocrtno oblikovanje)

Svi elementi vodoravnih zaobljenja trase prikazani su na nacrtima uzdužnih profila, u tabeli pod radnim nazivom Pravci i krivine.

Trasa ima četiri horizontalne krivine radijusa $R=40m$, $R=300m$, $R=38m$ i $R=500m$. Proširenje u krivini dimenzionirano je za 1 teretno vozilo ili autobus i osobno vozilo. Parkirna mjesta dimenzija su $5m \times 2,5m$ i odmaknuta su min. 0,50 m od ruba kolnika, a rubni radijusi izvode se $R=1,50m$. Rubni radijusi na raskrižju s OMI-14 su $R=5,0m$ što je maksimalno izvedivo s obzirom na postojeću izgradnju. Nogostup je širine 1,50 m, tj. mjestimično odstupa na više ili manje ovisno o položaju postojećih poprečnih zidova.

2.2.10.3 Okomiti i poprečni elementi trase

Na grafičkim crtežima uzdužnog profila prometnice, prikazani su okomiti elementi nivelete projektirane prometnice, u obliku karikiranog mjerila mj. 1:1000/100.

Prometnica ima minimalni uzdužni nagib 0,29%, a maksimalni uzdužni nagib 10,20%. Niveleta maksimalno prati niveletu postojeće ceste. Niveleta ima dvije konkavne i jednu konveksnu vertikalnu krivinu minimalnog radijusa zakrivljenosti $R=-200m$.

Poprečni nagib prometnice je 2,50% u pravcu i do 4% u kružnoj krivini. Poprečni nagibi na trasi nogostupa su 2,00 %.

Duž prometnice izvodi se zaštitni zemljišni pojas odnosno bankina širine 0,50m do 1,00 m.

Svi geometrijski elementi trase bit će dani u glavnom projektu.

2.2.10.4 Konstrukcija kolnika

Konstrukcija kolnika bit će asfaltna, a detalji o sastavu i debljini slojeva definirat će se glavnim projektom. Sastojat će se od sloja mehanički zbijenog kamenog materijala – tampona te asfaltnih slojeva. Projektirani slojevi u konačnici će se odrediti glavnim projektom, a u ovoj fazi pretpostavlja se:

- Posteljica zbijena na modul $M_s = 40 \text{ MPa}$
- podloga od drobljenog kamenog materijala debljine 25 cm (tampon) , $M_s = 80 \text{ MPa}$
- AC 11 surf, debljina 4 cm
- AC 22 base, debljina 6 cm

Asfalt nogostupa biti će od:

- Posteljica zbijena na modul $M_s = 40$ MPa
- podloga od drobljenog kamenog materijala debljine 15 cm (tampon) , $M_s = 50$ MPa
- AC 8 surf, debljina 6 cm

Podaci o tipu bitumena, agregata i tipu mješavine definirat će se u glavnom projektu.

Ukoliko se pokaže potrebnim, a prema iskustvu s terena postoji velika vjerojatnost da će se potreba pojaviti, potrebno je prije ugradnje nosivog sloja od kamenog materijala izvršiti plitki iskop i ugraditi zamjenski kameni materijal kako bi se postigla odgovarajuća zbijenost posteljice.

2.2.11 PROTUPOŽARNI ELEMENTI

Svi tehnički elementi predmetne prometnice usklađeni su sa Zakonom o zaštiti od požara (NN92/10), a posebno s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03).

2.2.12 PROMETNO RJEŠENJE

Prometnica je projektirana za odvijanje dvosmjernog prometa.

Uređenje prometa vršit će se pomoću horizontalne i vertikalne signalizacije.

Svi potrebni elementi za uređenje prometa koji se tiču izrade i ugradnje horizontalne i vertikalne signalizacije će se obraditi u glavnom projektu sukladno odredbama Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19).

2.2.13 OSTALI UVJETI INFRASTRUKTURNE OPREME

2.2.13.1 Vodoopskrba sanitarne i protupožarne vode

Unutar obuhvata zahvata nalaze se postojeće vodovodne instalacije i hidranti. Glavnim projektom obradit će se izmještanje hidranata u bankinu. Ostale vodovodne instalacije nisu predmet ovog projekta, a kote poklopaca okana i ventila u narednim razinama obrade projekta prilagodit će se na kotu nivelete prometnice.

2.2.13.2 Odvodnja oborinskih voda

Sustav odvodnje sastoji se od ukopanih kolektora od PEHD cijevi s odgovarajućim revizijskim oknima na lomovima smjerova kolektora i na drugim mjestima na kojima je to određeno projektom. Oborinska voda sa cestovnih površina u kolektor se prikuplja putem vodolovki i linijskih rešetki.

Vodolovke će imati pjeskolov odnosno taložnicu kako bi se spriječilo začepljenje kolektora. Vodolovke će se na glavni kolektor spajati cijevima DN 250 mm, na pozicijama revizijskih okana ili direktno na kolektor račvama.

Linijske rešetke oblikovat će se s taložnicom te s lijevano željeznom rešetkom odgovarajuće nosivosti.

Kolektor će se sastojati od PEHD cijevi čiji profil će bit određen hidrauličkim proračunom što će biti obrađeno detaljno glavnim projektom kojim će se također dimenzionirati separator.

Projektirana oborinska odvodnja duljine je cca 190m do ispusta u obalno more.

Revizijska okna bit će armirano betonska okna svijetla dimenzija 100x100 cm, a moguće je ugraditi i PEHD ili slična prefabricirana okna odgovarajućih dimenzija, dimenzija sukladno profilu cjevovoda i dubini okna (uobičajeno DN1000mm, iznimno DN800mm za projektirane kolektore).

Sustav odvodnje prikupljat će oborinsku vodu s površine prometnice, a tretiranje se provodi na svakom pojedinom slivniku opremljenom taložnicom odnosno pjeskolovom.

Prije ispuštanja u obalno more, oborinska voda tretira se u separatoru ulja i masti koji će se dimenzionirati na 10% vršnog protoka i biti će opremljen mimovodom.

Potpuno dimenzioniranje sustava biti će provedeno u glavnom projektu.

2.2.13.3 Odvodnja sanitarno – potrošnih voda

Unutar obuhvata zahvata izvedena je sanitarna kanalizacija, a njen je položaj pribavljen od komunalnog društva Ponikve voda d.o.o. Fekalni kolektor smješten je u trupu ceste i kaskadno otječe prema crpnoj stanici. U trupu obalne prometnice nalazi se glavni fekalni kolektor i sigurnosni preljev. Isti su ucrtani na situaciji.

Oborinska voda projektirana je na način da se trasa vodi paralelno s fekalnom kanalizacijom osim na pozicijama neposredno prije priključka fekalne kanalizacije iz trupa ceste prema CS te na poziciji ispusta oborinskog kolektora u obalno more.

U oba slučaja oborinska odvodnja projektirana je na način da prolazi ispod fekalne kanalizacije kako bi se izbjegla kolizija.

Osim prilagodbe kote okana poklopaca na novu visinu nivelete, fekalna kanalizacija nije predmet ovog projekta i zadržava se u potpunosti.

2.2.13.4 Javna rasvjeta

Ovim idejnim projektom predviđeno je izmještanje postojećeg sustava javne rasvjete nerazvrstane ceste. Postojeći stupovi nalaze se s lijeve strane ceste a radi proširenja kolnika potrebno ih je izmjestiti odnosno zamijeniti. Trasa nove instalacije javne rasvjete prolazi po bankini na zapadnoj strani prometnice. Rasvjetna tijela odnosno stupovi trebaju se ugraditi u pravcu ogradnog kamenog zida.

Klasifikacija javne rasvjete prema HRN EN 13201-1

Radi što sigurnijeg upravljanja motornim vozilom, te sigurnosti pješaka i biciklista cestovna rasvjeta treba omogućiti dobro zapažanje svih potencijalnih prepreka i detalja na cesti. Automobilska rasvjeta i ostala cestovna oprema (prometna signalizacija) omogućava vozaču relativno dobro zapažanje unutar gabarita same prometnice, no za što sigurniju vožnju neophodno je stvoriti uvjete zapažanja predmeta i događaja i u neposrednom okolišu same ceste, osim toga zaustavni put vozila u pravilu je veći od dometa automobilskih svjetala, pa samo kvalitetna cestovna rasvjeta može jamčiti sigurno zapažanje potencijalnih prepreka na tim udaljenostima.

Važnost i klasa ceste određuju se u ovisnosti o sljedećim parametrima: rizik od nastanka prometne nezgode, vrste korisnika prometa, brzine kretanja vozila, gustoće prometa, geometrije ceste, kompleksnosti vidnog područja itd.

Predmetna cesta predstavlja cestu za spora vozila te se stoga klasificira u M klase cestovne rasvjete. Klasa rasvjete odabrana je sukladno najvišoj dopuštenoj brzini, predviđenom broju vozila, namjeni te ostalim značajkama projektirane ceste, sukladno normama za javnu rasvjetu EN 13201 prema donjim tablicama.

Predmetna cesta unutar zone zahvata klasificira se u ceste sa niskom brzinom motornog prometa i rasvjetljava korištenjem klase **M5**. Sukladno navedenom, za predmetnu cestu trajne preporučene minimalne vrijednosti mjerila kvalitete cestovne rasvjete iznose:

Prosječna svjetlina kolnika	$L = 0,5 \text{ cd/m}^2$
Opća jednolikost luminancije površine kolnika	$U^0 = 0,35$
Uzdužna jednolikost luminancije površine kolnika:	$U^l = 0,4$
Faktor praga blještanja	$f_{TI} = 15\%$
Rasvjeta okoliša	$R_{EI} = 0,30$

S obzirom da na trasi postoje LED rasvjetna tijela, ne predviđa se povećanje vršne snage na TS „Omišalj 5“ stoga dodatni dokup snage na postojećem OMM javne rasvjete i nova EES neće biti potrebni.

Svjetiljke javne rasvjete

Javna rasvjeta predmetne ceste predviđena je cestovnim svjetilkama s LED izvorima s potpuno ravnim staklom (full cut off) i kutom otvorenosti od 0° (ekološka rasvjeta).

Predviđena je svjetiljka s ravnim optičkim pokrovom izrađenim iz kaljenog stakla. Kućište svjetiljke izrađeno je od tlačno lijevanog aluminija.

Svjetiljka je opremljena sustavom za redukciju snage 50% 3 sata prije i 5 sati nakon izračunate ponoći. Zona zaštite od svjetlosnog onečišćenja okoliša je u skladu sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19) - ULOR = 0%.

Svjetiljka mora biti opremljena Zagha konektorom radi mogućnosti povezivanja u budući nadzorno-upravljački sustav investitora.

Stupovi i temelji

Za predmetnu javnu rasvjetu predviđeni su usadni vruće cinčani Fe stupovi cestovne rasvjete segmentnog oblika, vidljive visine 8m iznad zemlje i 0,5m u zemlji (temelju). Temelje stupova potrebno je izraditi prema uputama proizvođača stupa i statičkom proračunu koji će biti obuhvaćen tehničkim proračunom glavnog građevinskog projekta. Predviđeni su temelji od betona klase čvrstoće C25/30, dimenzija 1,0m x 1,1m x 1,0m (Š x V x D) za stupove visine h=8m. Stupovi javne rasvjete ugrađuju se na armiranobetonske temelje u bankini buduće ceste. Stupovi će biti postavljeni neposredno izvan pješačkog nogostupa. Napajanje sustava javne rasvjete zadržava se kao postojeće, priključenjem postojeće obračunsko mjerno mjesto TS „Omišalj 5“ koja se nalazi unutar obuhvata zahvata.

Ovim idejnim projektom predviđen je koridor instalacije za buduću javnu rasvjetu. Točan položaj, razmještaj, visinu i tip stupova definirat će se u glavnom projektu na temelju proračuna svjetlotehnike.

Stupovi i temelji smješteni su u bankini, dok se trasa kabela i uzemljenja vodi podzemno po bankini. Napajanje se zadržava kao postojeće.

2.2.13.5 Elektroopskrba

Sukladno posebnim uvjetima HEP-a, u blizini obuhvata zahvata nalazi se postojeća elektroenergetska instalacija i trafostanica „Omišalj 5“. Instalacija je prikazana na situaciji priloženoj u poglavlju posebni uvjeti i ucrтана u situaciju instalacija.

U projektu je osiguran koridor za vođenje nove NN / SN instalacije za potrebe napajanja budućih građevnih parcela. Prilikom izrade glavnog projekta potrebno je izraditi projekte zaštite i izmicanja elektroenergetske instalacije koje investitor treba naručiti od HEP ODS d.o.o., a koja će predstavljati zasebnu mapu glavnog projekta.

Prije početka radova, potrebno je zatražiti označavanje postojeće elektroenergetske mreže od strane društva HEP ODS d.o.o. Pogon Krk, i dogovoriti način izvedbe u blizini instalacija, i to najkasnije 10 dana prije početka radova.

2.2.13.6 Elektronička komunikacijska instalacija (EKI)

Na području zahvata ovog projekta predviđena je izgradnja kabelaške kanalizacije kao dio EKI s odgovarajućim brojem cijevi i tipskim montažnim zdencima veličine D0 / D1 koji su sastavni dio komunalne infrastrukture koja se vodi u trasi nogostupa. Predmetna EKI za potrebe Investitora predviđena je za polaganje svjetlovodnih (SVK) kabela. U skladu sa navedenim određeni su i minimalni razmaci između cijevi kabelaške kanalizacije i ostalih infrastrukturnih instalacija pri paralelnom vođenju i križanju. Trasa će se voditi nogostupom na dijelu gdje nema postojeće instalacije uz izvođenje prekopa glavne ceste. Trasa će završiti tipskim zdencem.

Kabelaška kanalizacija izvesti će se dijelom od cijevi promjera Ø50mm u konfiguraciji 2 x PEHD Ø50mm na glavnim dionicama kabelaške kanalizacije te 1 x PEHD Ø50mm na prekopima ceste, a dijelom mikrocijevnosm strukturom MCS 7x14/10 na svim dionicama.

Predviđene PEHD cijevi promjera Ø50mm su izrađene od polietilena visoke gustoće (PEHD), sa glatkom vanjskom i unutrašnjom stjenkom, radnog tlaka do 10 bara. Cijevi će se u budućnosti koristiti za izravno uvlačenje mikrocijevne strukture za SVK, izravno uvlačenje svjetlovodnih kabela kapaciteta ≥96 niti i iznimno bakrenih kabela.

Uzduž trase polaganja kabelaške kanalizacije raspoređeni su betonski montažni zdenci.

Izbor dimenzije zdenca izvršen je ovisno o broju cijevi koje u njemu završavaju, broju i vrsti budućih kabela za koje se procjenjuje da će se polagati u budućnosti te broju i dimenzijama spojnice koje će se u budućnosti ugrađivati.

Uz kabelašku kanalizaciju polaže se i uzemljivač – FeZn traka 30×4mm. Sa uzemljivača se izvode odvojci pomoću standardnih spojnice i FeZn trake 25×4mm za svaki kabelaški zdenac.

Postojeća EKI izgrađena je u trupu ceste, a dio trase koji ide zračno po stupovima koje je potrebno izmjestiti, a prikazana je na nacrtu 3.10.

Zaštita i izmicanje postojeće EKI obradit će se glavnim projektom, a u skladu s uvjetima HAKOM-a i prema Izjavama o položaju EKI koje su pribavljene od nadležnih operatera. Postojeće kabelaške instalacije dane su u poglavlju posebni uvjeti, HAKOM, izjava operatera HT i ucrtane su u situaciju instalacija.

Svi detalji obradit će se glavnim projektom.

2.2.13.7 Plinoopskrbna mreža

Ovim idejnim projektom **nije predviđeno** projektiranje instalacija plinovoda.

2.2.14 UVJETI VAŽNI ZA PROVEDBU ZAHVATA U PROSTORU

Rekonstrukcija planirane prometne površine je locirana na području na kojem postoji mogućnost potrebe za zamjenom tla radi postizanja odgovarajuće nosivosti. Ispitivanje tla se preporuča kao podloga za izradu glavnog projekta.

Za predmetnu građevinu nije potrebna gradnja privremene građevine u funkciji organizacije gradilišta.

Za planirane prometne površine, dokumentima prostornog uređenja nisu predviđeni posebni uvjeti od utjecaja na zahvat u prostoru.

Glavnim projektom može se predvidjeti mogućnost pribavljanja uporabne dozvole za dio građevine koji čini funkcionalnu cjelinu sukladno odredbama Zakona o gradnji (čl.146).

Ovim projektom idejno je razrađen projektni koncept koji se u sljedećim fazama projektiranja detaljnije razrađuje glavnim i izvedbenim projektom. Pri tome se, u cilju poboljšanja rješenja podrazumijeva mogućnost određenih izmjena i dopuna u projektu, uključujući usklađenje trase instalacija s rezultatima geotehničkih ili drugih istražnih radova, inženjerskih podloga i sl., kojima se projektirani koncept bitno ne mijenja, unutar definirane granice obuhvata zahvata. Položaji i broj rasvjetnih tijela odnosno stupova, revizijskih okana, slivnika, kanalizacijskih i vodovodnih kućnih priključaka, trase instalacijskih vodova i ostali detalji glavnim projektom mogu projektirati različito od ovdje prikazanih, sve unutar obuhvata zahvata definiranog ovim projektom.

Svi dijelovi prometnice smješteni su unutar obuhvata zahvata, unutar kojeg će se formirati parcela ceste.

U skladu s propisima, građevine odvodnje i ostale linijske građevine radi priključenja na postojeću infrastrukturu ili ispušt u recipijent mogu se nalaziti izvan obuhvata odnosno parcele.

Rijeka, studeni 2021. godine

Projektant:
Martin Brnelić, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Martin Brnelić
mag.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5859


INVESTITOR: OPĆINA OMIŠALJ
Prikešte 13, 51513 OMIŠALJ
OIB: 72908368249

GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE VEČJA U OMIŠLJU

NAZIV PROJEKTA: IDEJNI PROJEKT

3. NACRTI

Projektanti:
Martin Brnelić, mag.ing.aedif.





LEGENDA:
GRANICA OBUHVATA ZAHVATA

SITUACIJA
/pregledna/

MJ. 1:5000

GPZ GRAĐEVNO PROJEKTNI ZAVOD
za projektiranje, konzalting i inženjering
dioničko društvo

NAZIV GRAĐEVINE: REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE VEČJA U OMIŠALJU		BR. PROJEKTA: IP_196/21
INVESTITOR: OPĆINA OMIŠALJ Prikešte 13, 51513 Omišalj OIB: 72908368249		
NAZIV PROJEKTA/ PROJEKTNI DIO ZAHVATA/ STRUKOVNA ODREDNICA:		GRAĐEVINSKI PROJEKT PROMETNE POVRŠINE I INFRASTRUKTURA
PROJEKTANT: MARTIN BRNELIĆ, mag.ing.aedif. 	SURADNICI: DAVOR PAVUŠEK, struč.spec.ing.aedif. DAMIR DOŠEN, geom. EMA BLAŽINA, mag.ing.aedif. 	
	NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA: SITUACIJA /pregledna/	MJERILO: 1:5000
	RAZINA PROJEKTA: IDEJNI PROJEKT	LIST BR.: 3.1
	DATUM: STUDENI 2021. GODINE	




- LEGENDA:
- GRANICA OBUHVATA ZAHVATA
 - PRIJEDLOG GRAĐEVNE ČESTICE CESTE
 - PJEŠAČKA POVRŠINA / NOGOSTUP
 - KOLNIK / ASFALT
 - NOVI AB ZID
 - NOVI PARAPETNI KAMENI ZID
 - PARKOVNI RUBNJAK
 - BETONSKI CESTOVNI RUBNJAK 15×25×100
 - BETONSKI CESTOVNI RUBNJAK POLEGNUTI 15×25×100
 - GLAVNI KOLEKTOR PEHD DN 315/500
 - REVIZIJSKO OKNO OBORINSKE ODVODNJE
 - SEPARATOR ULJA I MASTI
 - UREĐENI ISPUST OBORINSKE ODVODNJE U OBALNO MORE
 - OSOVINA PROMETNICE
 - TANGENTNI POLIGON

SITUACIJA
/građevinsko rješenje/
M. 1:1000

GPZ

GRAĐEVNO PROJEKTI ZAVOD
za projektiranje, konzalting i inženjering
dioničko društvo



NAZIV GRAĐEVINE: REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE VEČJA U OMIŠALJU		BR. PROJEKTA: IP_196/21
INVESTITOR: OPĆINA OMIŠALJ Prikešte 13, 51513 Omišalj OIB: 72908368249		
NAZIV PROJEKTA/ PROJEKTI DIO ZAHVATA/ STRUKOVNA ODREDNICA: GRAĐEVINSKI PROJEKT PROMETNE POVRŠINE I INFRASTRUKTURA		
PROJEKTANT: MARTIN BRNELIĆ, mag.ing.aedif. 	SURADNICI: DAVOR PAVUŠEK, struč.spec.ing.aedif. DAMIR DOŠEN, geom. EMA BLAŽINA, mag.ing.aedif.	
	NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA: SITUACIJA /građevinsko rješenje/	MJERILO: 1:1000
	RAZINA PROJEKTA: IDEJNI PROJEKT	LIST BR.: 3.2
	DATUM: STUDENI 2021. GODINE	




- LEGENDA:
- GRANICA OBUHVATA ZAHVATA
 - PRIJEDLOG GRAĐEVNE ČESTICE CESTE
 - PJEŠAČKA POVRŠINA / NOGOSTUP
 - KOLNIK / ASFALT
 - NOVI AB ZID
 - NOVI PARAPETNI KAMENI ZID
 - PARKOVNI RUBNJAK
 - BETONSKI CESTOVNI RUBNJAK 15×25×100
 - BETONSKI CESTOVNI RUBNJAK POLEGNUTI 15×25×100
 - GLAVNI KOLEKTOR PEHD DN 315/500
 - REVIZIJSKO OKNO OBORINSKE ODVODNJE
 - SEPARATOR ULJA I MASTI
 - UREĐENI ISPUST OBORINSKE ODVODNJE U OBALNO MORE
 - OSOVINA PROMETNICE

SITUACIJA
/obuhvat zahvata i uris građevine na
kopiji katastarskog plana/
M. 1:500

GPZ GRAĐEVNO PROJEKTI ZAVOD
za projektiranje, konzalting i inženjering
dioničko društvo

NAZIV GRAĐEVINE: REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE VEČJA U OMIŠLJU		BR. PROJEKTA: IP_196/21
INVESTITOR: OPĆINA OMIŠALJ Prikešte 13, 51513 Omišalj OIB: 72908368249		
NAZIV PROJEKTA/ PROJEKTI DIO ZAHVATA/ STRUKOVNA ODREDNICA: GRAĐEVINSKI PROJEKT PROMETNE POVRŠINE I INFRASTRUKTURA		
PROJEKTANT: MARTIN BRNELIĆ, mag.ing.aedif. 	SURADNICI: DAVOR PAVUŠEK, struč.spec.ing.aedif. DAMIR DOŠEN, geom. EMA BLAŽINA, mag.ing.aedif. 	
	NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA: SITUACIJA /obuhvat zahvata i uris građevine na kopiji katastarskog plana/	MJERILO: 1:500
	RAZINA PROJEKTA: IDEJNI PROJEKT DATUM: STUDENI 2021. GODINE	LIST BR.: 3.2



LEGENDA:


- GRANICA OBUHVATA ZAHVATA
- PRIJEDLOG GRAĐEVNE ČESTICE CESTE
- PJEŠAČKA POVRŠINA / NOGOSTUP
- KOLNIK / ASFALT
- NOVI AB ZID
- NOVI PARAPETNI KAMENI ZID
- PARKOVNI RUBNJAK
- BETONSKI CESTOVNI RUBNJAK 15x25x100
- BETONSKI CESTOVNI RUBNJAK POLEGNUTI 15x25x100
- GLAVNI KOLEKTOR PEHD DN 315/500
- REVIZIJSKO OKNO OBORINSKE ODVODNJE
- SEPARATOR ULJA I MASTI
- UREĐENI ISPUST OBORINSKE ODVODNJE U OBALNO MORE
- OSOVINA PROMETNICE
- TANGENTNI POLIGON

SITUACIJA
/građevinsko rješenje/
M. 1:500

GPZ

GRAĐEVNO PROJEKTI ZAVOD
za projektiranje, konzalting i inženjering
dioničko društvo

NAZIV GRAĐEVINE:	REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE VEČJA U OMIŠLJU	BR. PROJEKTA: IP_196/21
INVESTITOR:	OPĆINA OMIŠALJ Prikešte 13, 51513 Omišalj OIB: 72908368249	
NAZIV PROJEKTA/ PROJEKTI DIO ZAHVATA/ STRUKOVNA ODREDNICA:	GRAĐEVINSKI PROJEKT PROMETNE POVRŠINE I INFRASTRUKTURA	
PROJEKTANT: MARTIN BRNELIĆ, mag.ing.aedif.	SURADNICI: DAVOR PAVUŠEK, struč.spec.ing.aedif. DAMIR DOŠEN, geom. EMA BLAŽINA, mag.ing.aedif.	
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Martin Brnelić mag.ing.aedif. Ovlašten inženjer građevinarstva  G 5859	NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:	MJERILO:
	SITUACIJA /građevinsko rješenje/	1:500
	RAZINA PROJEKTA: IDEJNI PROJEKT	LIST BR.: 3.3
DATUM: STUDENI 2021. GODINE		






NAPOMENA:
KONAČNI POLOŽAJ I RASPORED PROJEKTIRANIH INSTALACIJA DEFINIRAT ĆE SE GLAVNIM PROJEKTOM.
POLOŽAJ POSTOJEĆE EKI PREUZET JE IZ POSEBNIH UVJETA HT-a I POLOŽAJ MU JE UCRTAN ORIJENTACIJSKI.
POLOŽAJ POSTOJEĆIH ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA PRIKAZAN JE NA SITUACIJI PRILOŽENOJ UZ POSEBNE UVJETE,
TOČAN POLOŽAJ OBRADIT ĆE HEP PRILIKOM IZRADE PROJEKTA ZAŠTITE I IZMICAŃJA.

- LEGENDA:
- GRANICA OBUHVATA ZAHVATA
 - PRIJEDLOG GRAĐEVNE ČESTICE CESTE
 - PJEŠAČKA POVRŠINA / NOGOSTUP
 - KOLNIK / ASFALT
 - NOVI AB ZID
 - NOVI PARAPETNI KAMENI ZID
 - PARKOVNI RUBNJAK
 - BETONSKI CESTOVNI RUBNJAK 15×25×100
 - BETONSKI CESTOVNI RUBNJAK POLEGNUTI 15×25×100
 - GLAVNI KOLEKTOR PEHD DN 315/500
 - REVIZIJSKO OKNO OBORINSKE ODVODNJE
 - SEPARATOR ULJA I MASTI
 - UREĐENI ISPUST OBORINSKE ODVODNJE U OBALNO MORE
 - OSOVINA PROMETNICE
 - POSTOJEĆA TRASA VODOVODA
 - POSTOJEĆA FEKALNA KANALIZACIJA
 - NOVA EKI INSTALACIJA
 - POSTOJEĆA EKI
 - NOVA JAVNA RASVJETA

SITUACIJA
/instalacije/
M. 1:500

GPZ GRAĐEVNO PROJEKTI ZAVOD
za projektiranje, konzalting i inženjering
dioničko društvo

NAZIV GRAĐEVINE: REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE VEĆJA U OMIŠLJU		BR. PROJEKTA: IP_196/21
INVESTITOR: OPĆINA OMIŠALJ Prikešte 13, 51513 Omišalj OIB: 72908368249		
NAZIV PROJEKTA/ PROJEKTI DIO ZAHVATA/ STRUKOVNA ODREDNICA: GRAĐEVINSKI PROJEKT PROMETNE POVRŠINE I INFRASTRUKTURA		
PROJEKTANT: MARTIN BRNELIĆ, mag.ing.aedif. 	SURADNICI: DAVOR PAVUŠEK, struč.spec.ing.aedif. DAMIR DOŠEN, geom. EMA BLAŽINA, mag.ing.aedif.   	
	NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA: SITUACIJA /instalacije/	MJERILO: 1:500
	RAZINA PROJEKTA: IDEJNI PROJEKT	LIST BR.: 3.5
	DATUM: STUDENI 2021. GODINE	



LEGENDA:

- PJEŠAČKA POVRŠINA / NOGOSTUP
- KOLNIK / ASFALT
- NOVI AB ZID
- NOVI PARAPETNI KAMENI ZID
- PARKOVNI RUBNJAK
- BETONSKI CESTOVNI RUBNJAK 15×25×100
- BETONSKI CESTOVNI RUBNJAK POLEGNUTI 15×25×100

SITUACIJA
/prometno rješenje/
M. 1:500

GPZ


GRAĐEVNO PROJEKTI ZAVOD
za projektiranje, konzalting i inženjering
dioničko društvo

NAZIV GRAĐEVINE:		REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE VEČJA U OMIŠLJU		BR. PROJEKTA: IP_196/21	
INVESTITOR:		OPĆINA OMIŠALJ Prikešte 13, 51513 Omišalj OIB: 72908368249			
NAZIV PROJEKTA/ PROJEKTI DIO ZAHVATA/ STRUKOVNA ODREDNICA:		GRAĐEVINSKI PROJEKT PROMETNE POVRŠINE I INFRASTRUKTURA			
PROJEKTANT: MARTIN BRNELIĆ, mag.ing.aedif.		SURADNICI: DAVOR PAVUŠEK, struč.spec.ing.aedif. DAMIR DOŠEN, geom. EMA BLAŽINA, mag.ing.aedif.		Bwiel EmB Spicay	
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Martin Brnelić mag.ing.aedif. Ovlašten inženjer građevinarstva  G 5859		NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA: SITUACIJA /prometno rješenje/		MJERILO: 1:500	
		RAZINA PROJEKTA: IDEJNI PROJEKT		LIST BR.:	
		DATUM: STUDENI 2021. GODINE		3.6	

T = 1
R_{kv} = 500m
μ = -2.58205 %
t_g = 6.455m
α = 0.042m
KM = 39.98
h = 11.744m
L = 12.911m

T = 2
R_{kv} = -200m
μ = 12.50021 %
t_g = 12.500m
α = -0.391m
KM = 107.74
h = 13.301m
L = 25.036m

T = 3
R_{kv} = 300m
μ = -6.93518 %
t_g = 10.403m
α = 0.180m
KM = 205.16
h = 3.360m
L = 20.857m




UZDUŽNI PROFIL

M. 1:1000/100


GPZ

GRAĐEVNO PROJEKTNI ZAVOD
za projektiranje, konzalting i inženjering
dioničko društvo

NAZIV GRAĐEVINE:	REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE VEČJA U OMIŠLJU	BR. PROJEKTA:	IP_196/21
INVESTITOR:	OPĆINA OMIŠALJ Prikašće 13, 51513 Omišalj OIB: 72908368249		
NAZIV PROJEKTA/ PROJEKTNI DIO ZAHVATA/ STRUKOVNA ODREDNICA:	GRAĐEVINSKI PROJEKT PROMETNE POVRŠINE I INFRASTRUKTURA		
PROJEKTANT:	MARTIN BRNELIĆ, mag.ing.aedif.		SURADNICI: DAVOR PAVUŠEK, struč.spec.ing.aedif. DAMIR DOŠEN, geom. EMA BLAŽINA, mag.ing.aedif.
	NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:		MJERILO:
	UZDUŽNI PROFIL		1:1000/100
	RAZINA PROJEKTA: IDEJNI PROJEKT		LIST BR.: 3.7
DATUM:		STUDENI 2021. GODINE	



Naziv	RO1		RO2		RO3		RO4		RO5		RO6		RO7		RO8				
Visina terena [m n.m.]	11.79		12.10		12.83		13.03		10.31		6.63		4.36		3.36				
Visina nivelete [m n.m.]	10.28		9.98		9.68		9.47		8.55 7.96		5.41 4.43		2.85 1.97		1.81				
Dubina nivelete [m]	1.51		2.12		3.15		3.56		1.76 2.35		1.22 2.20		1.52 2.39		1.55				
Visina dna rova [m n.m.]																			
Dubina dna rova [m]																			
Duljina dionice [m]		30.49		30.32		20.73		30.58		35.96		22.26		5.68					
Pad [‰]		10.00						30.00		71.00						29.45			
Materijal cijevi	PEHD																		
Nazivni promjer cijevi [mm]		315.00						500.00											
Stacionaže čvorova	0+00.00	0+30.49		0+60.81		0+81.54		0+112.12		0+148.08		0+170.35		0+176.02					
Duljina/Pad		10.00‰						81.54 m		30.00‰		30.58 m		71.00‰		58.23 m		5.68 m 29.45‰	



Naziv	RO9	ISPUST
Visina terena [m n.m.]	2.84	2.34
Visina nivelete [m n.m.]	0.34	0.23
Dubina nivelete [m]	2.50	2.11
Visina dna rova [m n.m.]		
Dubina dna rova [m]		
Duljina dionice [m]		5.60
Pad [‰]		20.00
Materijal cijevi	PEHD	
Nazivni promjer cijevi [mm]	500.00	
Stacionaže čvorova	0+176.02	0+181.60
Duljina/Pad	5.60 m	20.00‰

UZDUŽNI PROFIL
/oborinska odvodnja/

MJ. 1:1000/100

GPZ

GRAĐEVNO PROJEKTI ZAVOD
za projektiranje, konzalting i inženjering
dioničko društvo

NAZIV GRAĐEVINE: REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE VEČJA U OMIŠLJU		BR. PROJEKTA: IP_196/21
INVESTITOR: OPĆINA OMIŠALJ Prikešte 13, 51513 Omišalj OIB: 72908368249		
NAZIV PROJEKTA/ PROJEKTI DIO ZAHVATA/ STRUKOVNA ODREDNICA: GRAĐEVINSKI PROJEKT PROMETNE POVRŠINE I INFRASTRUKTURA		
PROJEKTANT: MARTIN BRNELIĆ, mag.ing.aedif. 	SURADNICI: DAVOR PAVUŠEK, struč.spec.ing.aedif. DAMIR DOŠEN, geom. EMA BLAŽINA, mag.ing.aedif. 	
	NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA: UZDUŽNI PROFIL /oborinska odvodnja/	MJERILO: 1:1000/100
	RAZINA PROJEKTA: IDEJNI PROJEKT	LIST BR.: 3.8
	DATUM: STUDENI 2021. GODINE	

NORMALNI PROFIL

M 1:50

STUP JAVNE RASVJETE
h= 8m

Trošivi sloj AC-11 surf 50/70 4 cm
Nosivi sloj AC-22 base 50/70 6cm
NOSIVI SLOJ OD NEVEZANOG KAMENOG MATERIJALA 0/63 mm Ms=80MN/m2 25 cm
UREDENI PLANUM PODLOGE, Ms=40MN/m2

Trošivi sloj AC-8 surf 50/70 4 cm
NOSIVI SLOJ OD NEVEZANOG KAMENOG MATERIJALA 0/63 mm Ms=50MN/m2 15 cm
UREDENI PLANUM PODLOGE, Ms=40MN/m2

SLOBODNI PROFIL PROMETNICE H=4,50m
PROMETNI PROFIL PROMETNICE H=4,20m

SLOBODNI PROFIL NOGOSTUPA h=2,50m
PROMETNI PROFIL NOGOSTUPA h=2,25m

min 0.50 2.75 2.75 1.50 0.40

CESTOVNI RUBNJAK 2.50% KOTA NIVELETE KOTA TERENA

CESTOVNI RUBNJAK NOGOSTUP 2.00% H zida

STUPA JAVNE RASVJETE

Trasa kabelaške kanalizacije za EKI 40x80m



TEMLJ PARAPETNOG ZIDA 50X50 cm

Oborinska odvodnja PEHD cijev (315, 500 mm)

M 1:50

GRAĐEVNO PROJEKTI ZAVOD
za projektiranje, konzalting i inženjering
dioničko društvo

NAZIV GRADEVINE:	REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE VEČJA U OMIŠLJU		BR. PROJEKTA: IP_196/21
INVESTITOR:	OPĆINA OMIŠALJ Prikešte 13, 51513 Omišalj OIB: 72908368249		
NAZIV PROJEKTA/ PROJEKTNI DIO ZAHVATA/ STRUKOVNA ODREDNICA:	GRADEVINSKI PROJEKT PROMETNE POVRŠINE I INFRASTRUKTURA		
PROJEKTANT: MARTIN BRNELIĆ, mag.ing.aedif. 	SURADNICI: DAVOR PAVUŠEK, struč.spec.ing.aedif. DAMIR DOŠEN, geom. EMA BLAŽINA, mag.ing.aedif. <i>Buril</i> <i>EmB</i> <i>Brnelić</i> NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA: NORMALNI PROFIL MJERILO: 1:50 RAZINA PROJEKTA: IDEJNI PROJEKT DATUM: STUĐENI 2021. GODINE LIST BR.: 3.9		



POPREČNI PROFILI

M. 1:100

GPZ GRAĐEVNO PROJEKTI ZAVOD
za projektiranje, konzalting i inženjering
dioničko društvo

NAZIV GRAĐEVINE: REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE VEČJA U OMIŠLJU		BR. PROJEKTA: IP_196/21	
INVESTITOR: OPĆINA OMIŠALJ Prikešte 13, 51513 Omišalj OIB: 72908368249		NAZIV PROJEKTA/ PROJEKTI DIO ZAHVATA/ STRUKOVNA ODREDNICA: GRAĐEVINSKI PROJEKT PROMETNE POVRŠINE I INFRASTRUKTURA	
PROJEKTANT: MARTIN BRNELIĆ, mag.ing.aedif.		SURADNICI: DAVOR PAVUŠEK, struč.spec.ing.aedif. DAMIR DOŠEN, geom. EMA BLAŽINA, mag.ing.aedif.	
Hrvatska komora inženjera građevinarstva Martin Brnelić mag.ing.aedif. Ovlašten inženjer građevinarstva		NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA: POPREČNI PROFILI	MJERILO: 1:100
RAZINA PROJEKTA: IDEJNI PROJEKT		LIST BR.: 3.10	
DATUM: STUDENI 2021. GODINE			

[illegible]

AC 8 Surf , debljina 4 cm

KAMENA SITNEŽ 0/32 mm, debljina 15 cm

nogostup
2.00 %

ME = 50 Mpa

ME = 40 MN/m²

25

13 12

BETONSKI MONTAŽNI RUBNJAK 15x25x100 cm

2.50 %

ME = 80 MN/m²

15

10

BETONSKI TEMELJ C 16/20

min 10

25


AC 11 surf , debljina 4 cm

AC 22 base , debljina 6 cm

KAMENA SITNEŽ 0/63 mm, debljina 25 cm

ME = 40 MN/m²

POGLED



širina nogostupa

15 40 40 40 40

Upušteni betonski rubnjak

Podložni beton

2.00%

Betonski elementi sa užljebjenom strukturom, d=8cm

betonski elementi sa čepastom strukturom, d=8 cm

betonska podloga C12/15, d=10cm

tampon za uređenje pada, d=10cm

GPZ GRAĐEVNO PROJEKTI ZAVOD
za projektiranje, konzalting i inženjering
dioničko društvo

NAZIV GRAĐEVINE: REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE VEČJA U OMIŠLJU		BR. PROJEKTA: IP_196/21	
INVESTITOR: OPĆINA OMIŠALJ Prikešte 13, 51513 Omišalj OIB: 72908368249			
NAZIV PROJEKTA/ PROJEKTI DIO ZAHVATA/ STRUKOVNA ODREDNICA:		GRAĐEVINSKI PROJEKT PROMETNE POVRŠINE I INFRASTRUKTURA	
PROJEKTANT: MARTIN BRNELIĆ, mag.ing.aedif.		SURADNICI: DAVOR PAVUŠEK, struč.spec.ing.aedif. DAMIR DOŠEN, geom. EMA BLAŽINA, mag.ing.aedif.	
		NAZIV GRAFIČNOG PRIKAZA: DETALJ KONSTRUKCIJE KOLNIKA	
		MJERILO: 1:10	
		RAZINA PROJEKTA: IDEJNI PROJEKT	
		LIST BR.: 3.11	
		DATUM: STUDENI 2021. GODINE	

PRAZNA STRANICA
-
PROSTOR ZA OVJERU NADLEŽNOG
UPRAVNOG TIJELA
-